

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі **Послуги з поточного ремонту фасаду РУО за адресою: вул. Якуба Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45440000-3 Фарбування та скління»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі РУО Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-04-002913-b

Предмет закупівлі: **Послуги з поточного ремонту фасаду РУО за адресою: вул. Якуба Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45440000-3 Фарбування та скління»**

Бюджет закупівлі становить: 2400000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, **проведення поточного ремонту фасаду згідно, технічних вимог, та площі поверхонь, який наведено нижче.**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Фасади			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1060	
2	Розбирання відливів (154,1м) та парапетів (142,2 м)	м	296,3	
3	(Демонтаж)грат металевих 204,07 м2	т	1,63256	
4	(Демонтаж)ліхтарів	шт	7	
5	Розбирання конструкцій ганку залізобетонних	м3	4,5	
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8,7	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	634,2	
8	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	251	
9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	251	
10	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	731,7	
11	Утеплення цоколю фасадів плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	107,35	
12	Утеплення виходів на покрівлю плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	130	
13	Утеплення укосів плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	60	

14	Опорядження декоративним розчином за технологією "CEREZIT". (плити над входами, вентиляційна шахта)	м2	30,6
15	Улаштування з листової сталі парпетів	м	142,2
16	Установлення віконних зливів	м	154,1
17	Монтаж ліхтарів існуючих	шт	7
18	Установлення ґрат підвалу вентиляційних з вивірянням і закріпленням розміром 300х300 мм	ґрати	10
19	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,84
20	Улаштування зливної системи Покрівля накривних плит входів	м	30,4
21	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	14,4
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	14,4
23	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	14,4
24	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти	м	12
25	примикання до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 300 мм)	м	-12
	Прорізи дверей		
26	(Демонтаж)металевих дверей	м2	12
27	Установлення металевих утеплених дверних блоків	м2	12
	Прорізи вікна		
28	Знімання засклених віконних рам	м2	61,285
29	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	61,285
31	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	20
32	Навантаження сміття вручну	т	46,791
33	Перевезення сміття до 30 км	т	46,791

1	2	3	4	5
21	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	14,4	
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	14,4	
23	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	14,4	
24	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	12	
25	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 300 мм)	м	-12	
	Прорізи двері			
26	(Демонтаж)металевих дверей	м2	12	
27	Установлення металевих утеплених дверних блоків	м2	12	
	Прорізи вікна			
28	Знімання засклених віконних рам	м2	61,285	
29	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	61,285	
31	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	20	
32	Навантаження сміття вручну	т	46,791	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	46,791	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.