

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівель закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги.

Предмет закупівлі: робота Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1000000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **роботи** - Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю:

Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85 за адресою: проспект Академіка Корольова, 8А у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	68,72	
2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	68,72	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	68,72	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	68,72	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,72	
6	Улаштування по периметру пінополістирольних багетів	м	77,7	
7	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і	м2	19	

	гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу		
8	Шпаклювання коробів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	19
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами коробів за 2 рази	м2	19
	Стіни		
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	59,2
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	222,08
13	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,488
14	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	137,8
15	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	222,08
16	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	222,08
	Укоси		
17	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	7,86
18	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,86
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,86
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,86
21	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5
22	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26
	Підлога		
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	68,72
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68,72
25	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	1,72
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,72
27	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,72
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	68,72
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	68,72
	Прорізи дверей		
30	(Демонтаж) ролет металевих	грати	2
31	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6
32	Знімання дверних полотен	м2	11,22
33	(Демонтаж) металевих дверних блоків	м2	2,1
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,22
35	Установлення металевих дверних блоків утеплених	м2	2,1
	Прорізи вікна		
36	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
37	Знімання закслених віконних рам	м2	3,7
38	Знімання підвіконних дощок	м2	2,125
39	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,7
40	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	8,5
	Сантехнічні роботи		
41	(Демонтаж) фільтрів для очищення води	фільтр	1
42	Демонтаж водопідігрівників ємкістю до 1 м3	шт	1
43	Розбирання трубопроводів ф 20	м	64
44	Розбирання трубопроводів з труб чавунних	м	22,9

45	каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	16,8
46	Знімання трапів	шт	4
47	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	34,8
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	43,5
50	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	4
51	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1
52	Установлення фільтрів для очищення води Електромонтажні роботи	фільтр	1
53	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20
54	Демонтаж групових щитків	шт	19
55	Демонтаж схованої електропроводки	м	386
56	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	244
57	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	244
58	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	244
59	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20
60	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні ВВГ 3 х 2,5	м	137,8
61	Кабелі, марка ВВГ нг, число жил та переріз 5х4 мм2	м	132
62	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	132
63	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2	м	118
64	Коробка розгалужувальна	шт	28
65	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	4
66	Вимикач 1-но клавішний	шт	4
67	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4
68	Вимикач 2-х клавішний	шт	4
69	Установлення штепсельних розеток	шт	26
70	Розетка прихованої установки	шт	26
71	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	34
72	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит 36 мод)	шафа	1
73	Щит 36 мод	шт	1
74	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А	шт	12
75	Вимикач автоматичний 16 А 1 полюс	шт	5
76	Вимикач автоматичний 25 А 1 полюс	шт	10
77	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	15
78	Вимикач автоматичний 32А 3 полюса	шт	14
79	Автоматичний вимикач 100 А, 3 полюса	шт	1
80	Монтаж LED світильників	шт	18
81	Панель світлодіодна 600х600	шт	18
82	Вимірювання опору ізоляції та заземлення Опалення	х4 жил	6
83	Розбирання трубопроводів опалення	м	30
84	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4
85	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	5,76
86	Радіатори біметалеві (секція) Сміття	шт	36
87	Навантаження сміття вручну	т	24,16
88	Перевезення сміття до 30 км	т	24,16

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання

на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).

