

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 297 за адресою: вул. Жолудєва, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги.

Предмет закупівлі: робота Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 297 за адресою: вул. Жолудєва, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1000000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 297 за адресою: вул. Жолудєва, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).**

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 297 за адресою: вул. Жолудєва, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Умови виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б ДСТ У-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	Розділ №1. Стелі			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	32,3	
2	Профіль основний, 3.6м	м	31	
3	Профіль 1,2м	м	61,37	
4	Профіль 0,6м	м	31	
5	Тяга підвісу	шт	26	

6	Підвіси в комплекті	шт	26
7	Профіль пристінний, 3.0м	м	34,88
8	Дюбель анкерный Vierbach TDN 6 x 40 мм	шт	96
9	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	32,3
10	Плита "Армстронг"	м2	33,92
Розділ №2. Стіни			
ТИП 1			
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	37,5
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	79
13	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,95
14	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	116,5
15	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,03
16	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	37
17	Стрічка армувальна	м	102,52
18	Листи гіпсокартонні	м2	122,33
19	Клей для ГКЛ	кг	699
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	116,5
21	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	23,3
22	Кутики пластикові	м	18
23	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	605,8
24	Суміш суха для затирання швів	кг	52,77
25	Хрестики для укладання плитки	шт	841
26	Плитка керамічна для стін	м2	117,67
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	27
28	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 30 мм	шт	27
ТИП 2			
29	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,22
30	Профіль CD-60	м/п	14,75
31	Профіль UD-27	м/п	10,72
32	Листи гіпсокартонні	м2	3,38
33	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	39
34	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	54
35	Саморізи 3,5x25 мм	шт	148
36	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,22
37	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,64
38	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	16,74
39	Суміш суха для затирання швів	кг	1,47
40	Хрестики для укладання плитки	шт	23
41	Плитка керамічна для стін	м2	3,26
42	Кутики пластикові	м	8,1
Розділ №3. Підлоги			

43	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	33,14
44	Розбирання цементних покриттів підлог (товщиною 60 мм)	м2	33,14
45	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів	м2	33,14
46	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	33,14
47	Розбирання монолітного бетонного подіуму	м3	5,75
48	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	33,14
49	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	33,14
50	Стяжка для підлоги F-20	кг	5302,4
51	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	33,14
52	Сітка 50x50x3 мм	м2	36,454
53	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	35,64
54	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції в два шари (із заведенням на стіни)	м2	35,64
55	Гідроізоляційна суміш (жорстка)	кг	142,56
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	33,14
57	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	6,628
58	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	172,328
59	Суміш суха для затирання швів	кг	15,05
60	Хрестики для укладання плитки	шт	239
61	Плитки керамічні для підлог	м2	33,8
Розділ №4. Прорізи			
Віконні прорізи			
62	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,44
63	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
64	Знімання засклених віконних рам	м2	6,85
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,85
66	Анкер рамний 10x152 мм	шт	35
67	Піна монтажна	л	2,57
68	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	1,03
69	Блоки віконні металопластикові покращеної якості	м2	6,85
70	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,6
71	Установлення віконних зливів	м	3,6
72	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	3,73
73	Піна-клей Easy Soudabond	л	0,54
74	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	13
75	Установлення підвіконних дощок	м	3,6
76	Піна монтажна	л	0,5
77	Дошки підвіконні пластикові	м	3,67
Дверні прорізи			
78	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	12
79	Знімання дверних полотен	м2	5,88

80	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
81	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-7	блок	2
82	Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником	м2	2,94
83	Петлі дверні в комплекті	шт	4
84	Піна монтажна	л	1,05
85	Анкер рамний 10x152 мм	шт	16
86	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,18
87	Ручка дверна	шт	2
88	Механізм з циліндром в комплекті	шт	2
89	Обшивання відкосів добірними планками	м2	1,176
90	Планка добірна	м2	1,23
91	Улаштування порогів алюмінієвих на шурупах	м	2
92	Поріг алюмінієвий	м	2,02
93	Дюбель ударний с шурупом 6 x 60 мм	шт	6
	ВІДКОСИ		
94	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	12,48
95	Установлення направляючих для гіпсокартону	м	57,6
96	Направляюча пластикова для гіпсокартону	м/п	60,48
97	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	230
98	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	12,48
99	Листи гіпсокартонні	м2	13,1
100	Клей для ГКЛ	кг	74,88
101	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,48
102	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	2,496
103	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	64,9
104	Суміш суха для затирання швів	кг	5,69
105	Хрестики для укладання плитки	шт	90
106	Плитка керамічна для стін	м2	12,63
107	Кутики пластикові	м	28,8
	Інші роботи		
108	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	5,5
109	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
110	Люк ревізії металевий 300x400	шт	2
111	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,1
112	Демонтаж гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	вириб	4
113	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	вириб	4
114	Вентиляційна решітка 200x300 мм	шт	4
115	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,2
116	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	23,8
117	Туалетні (сантехнічні) перегородки	м2	23,8

	Розділ №5. Інші роботи		
118	Навантаження сміття вручну	т	30,44903
119	Перевезення сміття до 30 км	т	30,44903
	Відділ №2. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ		
	Розділ №1. Сантехнічне приладдя		
120	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6
121	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6
122	Унітаз	шт	6
123	Гофра для унітаза	шт	6
124	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	6
125	Шланг 80 см	шт	6
126	Дюбель розпірний	шт	24
127	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4
128	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6
129	Умивальник	комплект	6
130	П'єдестал до умивальника	комплект	6
131	Змішувач для умивальника	комплект	6
132	Сифон для умивальника.	шт	6
133	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	12
134	Шланг 80 см	шт	12
135	Дюбель розпірний	шт	24
	Розділ №2. Водопостачання		
136	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	80,09
137	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	80,09
138	Труби ППР 20 мм	м.п.	72
139	Коліно ППР 90град. діам.20 мм	шт	48
140	Трійник ППР діам.20мм	шт	12
141	Трійник ППР на сталь ВР діам.20ммx1/2'	шт	18
142	Американка ППР 20x1/2" ВР	шт	8
143	Настінне коліно ПП ВПх ВРдіам.20ммx1/2'	шт	12
144	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10	шт	72
	Розділ №3. Каналізація		
145	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 110 мм	м	18,74
146	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	18,74
147	Труби ППР для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=1000мм	шт	12
148	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=500мм	шт	8
149	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110 мм, 90 град	шт	8
150	Коліно для внутрішньої каналізації діам.110мм кут.45гр.	шт	12
151	Перехід для внутрішньої каналізації діаметр 110x50 мм	шт	2
152	Хомут діам.110мм+анкер забивний М10	шт	12

153	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	17,46
154	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	17,46
155	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=1000мм	шт	12
156	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=500мм	шт	8
157	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 45 град	шт	8
158	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.45гр.	шт	12
159	Хомут діам.50мм+анкер забивний М10	шт	12
Розділ №4. Опалення			
160	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4
161	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	7,76
162	Радіатор сталевий панельний 500x1000 ТИП 22	шт	4
163	Кран кульовий радіаторний Верх	шт.	4
164	Кран кульовий радіаторний Низ	шт.	4
165	Кронштейни для кріплення радіаторів	шт	8
166	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	17,8
167	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17,8
168	Труби ППР 20 мм	м.п.	16
169	Американка ППР 20x1/2" ВР	шт	8
170	Коліно ППР 90град. діам.20 мм	шт	16
171	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10	шт	16
ІНШЕ			
172	Навантаження сміття вручну	т	0,1552
173	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,1552
Відділ №3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
174	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2
175	Демонтаж схованої електропроводки	м	16
176	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5
177	Кабель ВВГнг-3x1,5	м	5,1
178	Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм	шт	1
179	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	12
180	Кабель ВВГнг-3x1,5	м	12,36
181	Хомут ХОК з дюбелем	шт	19
182	Коробка розподільча 100x100 IP 54	шт	1
183	Прокладання коробів пластикових	м	4
184	Короб пластиковий 20x20 мм	м	4,04
185	Дюбелі 6/40	шт	6
186	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	4
187	Кабель ВВГнг-3x1,5	м	4,12
188	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
189	Вимикач 1кл IP 20	шт	2

190	Коробка установча	шт	2	
191	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
192	Світильник LED панель 600x600 36Вт 4000К	шт	2	
193	Дюбель Моллі 4x38 мм	шт	4	
Розділ №1. Інші роботи				
194	Навантаження сміття вручну	т	0,00064	
195	Перевезення сміття до 30 км	т	0,00064	

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».