

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги.

Предмет закупівлі: робота Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1702321,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).**

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Умови виконання робіт ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються - к=1,2 згідно п.2 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Утеплення фасаду			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	502,3	
2	Щити настилу	м2	11,55	

3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	101,3
4	Штукатурка Р-11	кг	3241,6
5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	337,8
6	Мінеральна вата для утеплення фасадів	м3	35,61
7	Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ст 190	кг	4053,6
8	Скловітка Ст 325	м2	388,47
9	Дюбель 6x60	шт	37
10	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	2729
11	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	912,06
12	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	67,56
13	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	86,14
14	Фарба фасадна з тонуванням	л	121,61
15	Стартовий цокольний профіль	м	11,15
	Стіна без утеплення		
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	14,8
17	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	-14,8
18	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	177,6
19	Скловітка Ст 325	м2	17,02
20	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	2,96
21	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	39,96
22	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	3,77
23	Фарба фасадна з тонуванням	л	5,33
24	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	63,8
25	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	68,27
26	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	778,36
27	Скловітка Ст 325	м2	81,66
28	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	387
29	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	175,45
30	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	12,76
31	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	16,27
32	Фарба фасадна з тонуванням	л	22,97
33	Куточок зі скловіткою	м	214,37
34	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток цоколю	м2	40
35	Утеплення цоколю пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	47,2
36	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 50 мм	м2	50,5

37	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	566,4
38	Скловітка Ст 325	м2	54,28
39	Дюбель для кріплення ізоляційних матеріалів 160 мм	шт	381
40	Штукатурка типу Короїд СТ 64	кг	127,44
41	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	9,44
42	Фарба ґрунтовальна Ст 16	кг	12,04
43	Фарба фасадна з тонуванням	л	16,99
44	Установлення стартового профілю	м	80,7
45	Стартовий цокольний профіль	м	81,51
46	Дюбель 6x60	шт	182
Відливи віконні			
47	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	96,6
48	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,2
49	Грунтівка Ceresit СТ-17	л	3,33
50	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	22,2
51	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	133,2
52	Скловітка Ст 325	м2	23,31
53	Утеплення відкосів під відливом	м3	0,444
54	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 20 мм	м2	0,43
55	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	133,2
56	Установлення віконних зливів	м	96,6
57	Відливи, пофарбовані	м.п	100,17
58	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	341
59	Піна-клей Easy Soudabond	л	14,49
60	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	19,32
61	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	172,43
62	Куточок зі скловіткою	м	181,05
Розділ №2. Прорізи			
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
64	Знімання дверних полотен	м2	3,12
65	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,12
66	Блоки дверні металеві (індивідуального виготовлення)	м2	3,12
67	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	5,79
68	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	0,59
69	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
70	Люк ревізії металевий 300x400	шт	2
71	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,1
Водостічна система фасаду			
72	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	30
73	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (матеріал від розбирання)	м	30

ІНШІ РОБОТИ				
74	Навантаження сміття вручну	т	5,52335	
75	Перевезення сміття до 30 км	т	5,52335	

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».