

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13 за адресою: вул. Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13 за адресою: вул. Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі міста Києва

Бюджет закупівлі становить: 5 500 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13 за адресою: вул. Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13 за адресою: вул. Генерала Потапова,3 у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Двері-----			
1	Знімання дверних полотен	м2	22,04	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,04	
	----- Вікна-----			
4	Знімання зашкленених віконних рам	м2	39,09	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,09	
	-----Підвіконня-----			
7	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	10	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок 250 мм	м	62,28	
	-----ґрати-----			
9	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ґрати металеві)	т	0,787	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтованих ґрат віконних - 112,42 м2)	т	0,787	
	-----Укоси внутрішні-----			

11	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими	м2	43,1	
12	Безпіщане накриття розчином поверхонь гіпсокартону із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,1	
13	Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування -----Фасади-----	м2	43,1	
14	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1400	
15	Забивання швів між бетонними панелями	м	212	
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі -----Цоколь-----	м2	1249,86	

1	2	3	4	5
17	Утеплення цоколю плитами ПСБ товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі -----Укоси зовнішні-----	м2	110,085	
18	Утеплення укосів мінераловатними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	301,3625	
19	Установлення перфорованих штукатурних кутиків -----Відливи-----	м	1205,45	
20	Розбирання відливів з листової сталі	м	259,62	
21	Установлення віконних зливів 150 мм -----Парапети-----	м	259,62	
22	Розбирання парапетів із листової сталі	м	6,3	
23	Улаштування з листової сталі парапетів -----Зливна система-----	м	6,3	
24	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів -----Сміття-----	м	13	
25	Навантаження сміття вручну	т	4,269	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	4,269	

