

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО № 297 за адресою: вулиця Жолудєва, 3Г в Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО № 297 за адресою: вулиця Жолудєва, 3Г в Святошинському районі міста Києва

Бюджет закупівлі становить: 3 439 437,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО № 297 за адресою: вулиця Жолудєва, 3Г в Святошинському районі міста Києва

«Код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО № 297 за адресою: вулиця Жолудєва, 3Г в Святошинському районі міста Києва)»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО № 297 за адресою: вулиця Жолудєва, 3Г в Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Балкон			
1	(Демонтаж) Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу більше 3 м2	м2	221,7	
2	(Демонтаж) Монтаж віконних блоків алюмінієвих	т	10,8264	
3	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,92	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,36	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (товщиною 3 мм)	м2	15,36	

6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	15,36	
7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,36	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	214,02	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	104,4	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	192	
11	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	1,35	
12	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	387,228	
13	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	192	
14	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	192	
15	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	144	
16	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	103,2	
17	Навантаження сміття вручну	т	18,2928	
18	Перевезення сміття до 30 км	т	18,2928	
Розділ №2. Заміна прорізів				
1	2	3	4	5
19	Знімання зашкленених віконних рам (подвійних)	м2	79,0275	
20	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (подвійних)	шт	54	
21	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	13,4925	
22	Розбирання відливів з листової сталі	м	38,55	
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
24	Знімання дверних полотен	м2	9,316	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	32,606	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	54,6325	
27	Установлення віконних зливів	м	38,55	
28	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	38,55	
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,316	
30	Навантаження сміття вручну	т	11,413	
31	Перевезення сміття до 30 км	т	11,413	