

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО №317 за адресою: вулиця Булгакова, 12 в Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО №317 за адресою: вулиця Булгакова, 12 в Святошинському районі міста Києва

Бюджет закупівлі становить: 7 998 032,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО №317 за адресою: вулиця Булгакова, 12 в Святошинському районі міста Києва

«Код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО №317 за адресою: вулиця Булгакова, 12 в Святошинському районі міста Києва)»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Капітальний ремонт (заміна вікон) в будівлі ЗЗСО №317
м. Київ вул. Булгакова, 12

(Загальна сума закупівлі включає в себе витрати на проведення технічного нагляду)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи =====			
1	Знімання засклених віконних рам (подвійних)	м2	1130,4945	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (подвійних)	шт	257	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	197,4441	
4	Розбирання відливів з листової сталі	м	584,766	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
6	Знімання дверних полотен	м2	21,598	
	Монтажні роботи =====			

7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,28	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	200,9225	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,18	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	906,109	
11	Установлення віконних зливів	м	584,766	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	564,366	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,316	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,282	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	499,2732	
16	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	499,2732	
1	2	3	4	5
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	499,2732	
18	Навантаження сміття вручну	т	57,47976	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	57,47976	