

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13, за адресою: вулиця Генерала Потапова, 3-А в Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13, за адресою: вулиця Генерала Потапова, 3-А в Святошинському районі міста Києва»

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 5 500 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13, за адресою: вулиця Генерала Потапова, 3-А в Святошинському районі міста Києва»

«Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 13, за адресою: вулиця Генерала Потапова, 3-А в Святошинському районі міста Києва)»

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вікна			
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	25,48	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	21,21	
3	(Демонтаж) Склоблоків	м2	23,43	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,49	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	40,06	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	11,62	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	25,48	
	Двері			
9	Знімання дверних полотен	м2	23,028	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
11	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	12,6	
	Укоси			
12	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	30,03	
13	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	30,03	

14	при нанесенні за 2 рази Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фасадні роботи	м2	30,03
15	Розбирання відливів	м	236,43
16	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1694,22
17	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	1573,47
18	Установлення віконних зливів	м	236,43
19	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі ЗОВНІШНІ УКОСИ	м2	158,7
20	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм Інші роботи	м2	99,75
21	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	55
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	6,5
23	Виготовлення металевих конструкцій конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,611
24	Фарбування металевих поверхонь	м2	5,1
25	Монтаж металевої конструкції	т	0,611
26	Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей"	м2	44
27	Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок	м	72,8
28	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	72,8
29	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	205
30	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	150
31	(Демонтаж) Монтаж Грат віконних	т	0,425
32	Монтаж віконних грат	т	0,425
33	Навантаження сміття вручну	т	4,466
34	Перевезення сміття до 30 км	т	4,466