

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 13, за адресою: вул. Василя Доманицького (вул. Генерала Потапова), 3 Святошинському районі міста Києва**

зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 13, за адресою: вул. Василя Доманицького (вул. Генерала Потапова), 3 в Святошинському районі міста Києва

Бюджет закупівлі становить: 3 000 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 13, за адресою: вул. Василя Доманицького (вул. Генерала Потапова), 3 в Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 13, за адресою: вул. Василя Доманицького (вул. Генерала Потапова), 3 в Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Фасади-----			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1180	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	617	
3	Теплоізоляція колон прямокутних виробами з мінераловатними товщ 70 мм	м3	7,126	
	-----Цоколь-----			
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37,6	
5	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких	м2	37,6	
6	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту товщ 50 мм	м3	1,225	
7	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту товщ 70 мм	м3	4,347	
	-----Укоси зовнішні -----			
8	Утеплення укосів мінераловатними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	м2	226,901	
9	Установлення планки примикань до віконної рами	м	596	
10	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1079	

	-----Грати-----			
11	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати металеві)	т	0,794	
12	Виготовлення ґрат	т	0,587	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ґрат віконних - 113,4 м2)	т	0,587	
	-----Відливи-----			
14	Розбирання відливів з листової сталі	м	237,6	
15	Установлення віконних зливів до 250 мм	м	237,6	
	-----Зливна система-----			
16	Розбирання водостічних труб	м	88	
17	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	88	
18	Розбирання ринви	м	69	
19	Навішування ринви демонтованої	м	69	
1	2	3	4	5
	-----Сміття-----			
20	Навантаження сміття вручну	т	2,64	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	2,64	

