

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт покрівлі СШ № 185 ім. Володимира Вернадського за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі міста Києва** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі СШ № 185 ім. Володимира Вернадського за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі міста Києва

Бюджет закупівлі становить: 2 500 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт покрівлі СШ № 185 ім. Володимира Вернадського за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі СШ № 185 імені Володимира Вернадського за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва

Умови виконання робіт - згідно ДСТУ - Н Б Д.2.4-21:2012, Додаток Б, таблиця Б1, п.2, К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	45	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	672	
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	672	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	672	
5	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	4	
6	Улаштування крокв і мауерлатів з бруса	м3	9,5	
7	Улаштування слухових вікон	шт	3	
8	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	11,664	
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профнастилу	м2	648	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	648	
11	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	672	
12	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	64	
13	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	64	
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	63	
15	Навантаження сміття вручну	т	20,61	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	20,61	