

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт (заміна вікон) в СЗШ № 297 за адресою: вул. Олександра Махова (вул. Жолудєва) 3-г в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт (заміна вікон) в СЗШ № 297 за адресою: вул. Олександра Махова (вул. Жолудєва) 3-г в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

**Бюджет закупівлі становить:** 3 450 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт (заміна вікон) в СЗШ № 297 за адресою: вул. Олександра Махова (вул. Жолудєва) 3-г в Святошинському районі міста

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт (заміна вікон) в СЗШ № 297 за адресою: вул. Олександра Махова (вул. Жолудєва) 3-г в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Умови виконання робіт роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Балкон (Демонтаж) (Демонтаж) Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу більше 3 м2	м2	258,65	
2	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж віконних блоків алюмінієвих	т	12,6308	
3	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	3,78	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8,96	

5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	18,9
6	при нанесенні за 2 рази (товщиною 3 мм) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18,9
7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,9
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	249,69
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	121,8
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	224
11	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	1,7745
12	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	451,766
13	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	224
14	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	224
15	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	206,5
16	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	120,4
17	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	39,9
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	49
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	98
20	при нанесенні за 2 рази (товщиною 3 мм) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	98
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	98
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (зароблення стіни під підвіконням)	м2	17,64
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	24,696
24	при нанесенні за 2 рази (товщиною 3 мм) Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	24,696
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,696
26	Навантаження сміття вручну	т	21,3416
27	Перевезення сміття до 30 км	т	21,3416