

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі Поточний ремонт фасаду (заміна вікон) Комунального закладу позашкільної освіти "Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва", за адресою: вул. Чистяківська, 18 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі закладу освіти Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Поточний ремонт фасаду (заміна вікон) Комунального закладу позашкільної освіти "Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва", за адресою: вул. Чистяківська, 18 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 1100000,00 грн. (Один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок)
Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо предмету закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт фасаду (заміна вікон) Комунального закладу позашкільної освіти "Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва", за адресою: вул. Чистяківська, 18

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Двері-----			
1	(Демонтаж) металевих дверних блоків	м2	6,3	
2	Установлення металевих дверних блоків	м2	6,3	
3	(Демонтаж) дверних блоків з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,9	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,9	
	----- Вікна-----			
5	Знімання засклених віконних рам	м2	91,87	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	38	
7	(Демонтаж) прорізів із скляних блоків	м2	13,4	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками	м2	105,63	

	площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			
	-----Підвіконня-----			
9	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	26,3	
10	Установлення пластикових підвіконних дощок до 450 мм	м	52,64	
	-----ґрати-----			
11	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ґрати металеві)	т	1,143	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтованих ґрат віконних - 163,3 м2)	т	0,987	
	-----Укоси внутрішні-----			
13	(Демонтаж) елементів обрамлення вікна	м	565,74	
14	Установлення планки примикань до віконної рами	м	660,87	
15	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими	м2	96,555	
16	Безпіщане накриття розчином поверхонь гіпсокартону із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	96,555	
17	Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування	м2	96,55	
	-----Сміття-----			
18	Навантаження сміття вручну	т	7,84432	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	7,84432	