

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі ДК 021:2015 – 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі СЗШ № 215 за адресою: вул. Жмеринська, 20 у Святошинському районі м. Києва) зумовлена необхідністю виконання заходів із збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі СЗШ № 215 за адресою: вул. Жмеринська, 20 у Святошинському районі м. Києва)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 800000,00 грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту покрівлі закладу освіти

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ДК 021:2015 – 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі СЗШ № 215 за адресою: вул. Жмеринська, 20 у Святошинському районі м. Києва)

Умови виконання робіт: Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням. Використовується К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні та підготовчі роботи			
1	Розбирання парапетних ґрат	м	208	
2	Розбирання парапетного фартуха з листової сталі	м	208	
	Розділ №2. Влаштування покрівлі			
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	653	
4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників в два шари	м	40	
5	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до загальної висоти 200 мм	м	-40	
6	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних	м	10	

7	покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників в два шари Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до загальної висоти 300 мм	м	-10
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників в два шари	м	208
9	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до загальної висоти 700 мм	м	208
ЗАМІНА ЛЮКА ВИХОДУ НА ПОКРІВЛЮ			
10	(Демонтаж) Установлення люків	шт	2
11	Установлення люків	шт	2
ІНШІ РОБОТИ			
12	Навантаження сміття вручну	т	1,9136
13	Перевезення сміття до 30 км	т	1,9136