

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 6 000 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт фасаду в СЗШ № 196

за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва

(код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Розділ №1. Стіни | | | |
| 1 | Улаштування алюмінієвих кутиків | м | 63,5 | |
| | Розділ №2. Прорізи | | | |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 10 | |
| 3 | Знімання зашкленених віконних рам | м2 | 45,5 | |
| 4 | Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 22 | |
| 5 | Установлення віконних зливів | м | 22 | |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 45,5 | |
| 7 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 23,5 | |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23,5 | |

| | | | | |
|------------------------|--|----|--------|---|
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування | м2 | 60,65 | |
| 10 | Поліпшене фарбування підвіконних дощок | м2 | 9,9 | |
| 11 | Заміна склопакеті | м2 | 3,654 | |
| Розділ №3. Фасад | | | | |
| 12 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 2190 | |
| 13 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 | -2190 | |
| 14 | Монтаж козирків віконних | м2 | 275 | |
| 15 | Простукування поверхонь цоколь | м2 | 84 | |
| 16 | Утеплення цоколю плитами із пінопласту товщиною 50 мм на клею | м3 | 4,7 | |
| 17 | Армування на клею обштукатурених поверхонь | м2 | 260 | |
| 18 | Опорядження декоративним розчином цоколю | м2 | 260 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 1306,8 | |
| 20 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 199,5 | |
| 21 | (Демонтаж) жестианих виробів | м | 437 | |
| 22 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 162 | |
| 23 | Демонтаж водостічних труб | м | 80 | |
| 24 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 80 | |
| Розділ №4. Інші роботи | | | | |
| 25 | Навантаження сміття вручну | т | 4,54 | |
| 26 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,54 | |