

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 288 за адресою: вулиця Ірпінська, 68-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 288 за адресою: вулиця Ірпінська, 68-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Бюджет закупівлі становить: 4 500 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 288 за адресою: вулиця Ірпінська, 68-А у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт фасаду СЗШ №288 за адресою: вулиця Ірпінська, 68-А у Святошинському районі

Умови виконання робіт -роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням. Використовується коефіцієнт впливу умов виконання будівельних і монтажних робіт $K=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ		
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток/	т	0,105
2	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	33,63
	ФАСАДНІ СТІНИ		
3	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	325
4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	325

5	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ СТІН МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ 50 ММ БЕЗ АРМУВАННЯ ТА БЕЗ НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ	м2	-325
6	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ	м3	0,54
7	Утеплення цоколю плитами екструдованого полістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	40,32
8	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ	м2	-40,32
9	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	10,365
10	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ ЗЛИВИ ВІКОННІ	м2	-10,365
11	Установлення віконних зливів	м	16,65
1	2	3	4
12	ОПОРЯДЖЕННЯ ПАРАПЕТІВ Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	33,63
13	РЕШІТКИ ВІКОННІ МЕТАЛЕВІ Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6
14	Фарбування поверхонь ґрат по металу за 2 рази	м2	6
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/	т	0,105
16	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ (Демонтаж) Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	31,5
17	ФАСАДНІ СТІНИ Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	264,9
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	264,9
19	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ СТІН МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ 50 ММ БЕЗ АРМУВАННЯ ТА БЕЗ НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ	м2	-264,9
20	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ	м3	0,77
21	Утеплення цоколю плитами екструдованого полістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	23,2

22	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ	м2	-23,2
23	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	26,64
24	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ ЗЛИВИ ВІКОННІ	м2	-26,64
25	Установлення віконних зливів ОПОРЯДЖЕННЯ ПАРАПЕТІВ	м	40,8
26	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ	м	31,5
27	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток/ ФАСАДНІ СТІНИ	т	0,14
28	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	120
29	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	120
30	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ СТІН МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ 50 ММ БЕЗ АРМУВАННЯ ТА БЕЗ НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ	м2	-120
1	2	3	4
31	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ	м3	0,75
32	Утеплення цоколю плитами екструдованого полістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	38,48
33	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ	м2	-38,48
34	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	1,536
35	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ РЕШІТКИ ВІКОННІ МЕТАЛЕВІ	м2	-1,536
36	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8
37	Фарбування поверхонь ґрат по металу за 2 рази	м2	8
38	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ	т	0,14

39	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/	т	0,35
40	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	31,6
ФАСАДНІ СТІНИ			
41	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	245,6
42	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	245,6
43	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/	м2	-245,6
УТЕПЛЕННЯ СТІН МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ 50 ММ БЕЗ АРМУВАННЯ ТА БЕЗ НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ			
44	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	5,925
УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ			
45	Утеплення цоколю плитами екструдованого полістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	41,08
46	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/	м2	-41,08
УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ			
47	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	33,3
48	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/	м2	-33,3
ЗЛИВИ ВІКОННІ			
49	Установлення віконних зливів	м	51,4
ОПОРЯДЖЕННЯ ПАРАПЕТІВ			
50	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	31,6
1	2	3	4
РЕШІТКИ ВІКОННІ МЕТАЛЕВІ			
51	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	20
52	Фарбування поверхонь ґрат по металу за 2 рази	м2	20
53	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/	т	0,35
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ			
54	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/	т	0,21
55	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	15,8
ФАСАДНІ СТІНИ			
56	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	117,888

57	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	117,888
58	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ СТІН МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ 50 ММ БЕЗ АРМУВАННЯ ТА БЕЗ НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ	м2	-117,888
59	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ	м3	2,844
60	Утеплення цоколю плитами екструдованого полістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	19,7184
61	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ УТЕПЛЕННЯ УКОСІВ	м2	-19,7184
62	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	15,984
63	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні/коригування трудовитрат на фарбування/ ЗЛИВИ ВІКОННІ	м2	-15,984
64	Установлення віконних зливів ОПОРЯДЖЕННЯ ПАРАПЕТІВ	м	25,7
65	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів РЕШІТКИ ВІКОННІ МЕТАЛЕВІ	м	15,8
66	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	12
67	Фарбування поверхонь ґрат по металу за 2 рази	м2	12
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металевих віконних решіток існуючих/	т	0,21