

## ОБГРУНТУВАННЯ

### технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт покрівлі в СЗШ №35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі міста Києва** (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт покрівлі в СЗШ №35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**Бюджет закупівлі становить:** 1 000 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Капітальний ремонт покрівлі в СЗШ №35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі міста Києва

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт покрівлі СЗШ №35 у Святошинському районі міста Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	279,6	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	250	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	250	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	290	
5	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	74	
6	Установлення аераторів покрівельних 100 мм	к-т	15	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	350	
	Дощова каналізація			

8	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	12	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	55	
10	(Демонтаж) Установлення воронки водостічних	шт	5	
11	Установлення воронки водостічних	шт	5	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	55	
13	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	
14	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	520	
15	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	612	
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	50	
17	Розбирання чистої підшивки стель із фанери	м2	50	
18	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	50	
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	50	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	50	
21	Грунтування стін, стель перед фарбуванням	м2	50	
1	2	3	4	5
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	210	
24	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	м2	40	
25	Опорядження стін фасада декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	165	
26	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	165	
27	Навантаження сміття вручну	т	16,2665	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	16,2665	