

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 68 «Дзвіночок» за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 68 «Дзвіночок» за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 1 150 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 68 «Дзвіночок» за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 68 «Дзвіночок»
за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі міста Києва
(код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляційні шахти			
1	Розбирання цементної стяжки	м2	24	
2	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в	м2	2	
	1			
	цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2			
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 30 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (товщ. стяжки-50 мм)	м2	24	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	24	
5	Стяжка Siltek F-35	кг	2520	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	24	
7	Мастика бітумна полімерна Ізофаст	кг	43,2	
8	Уніфлекс ЭПП 3,5	м2	27,12	

9	Уніфлекс ЭКП 4,5 сл/сер Розділ №2. Покриття покрівлі	м2	27,6
10	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	665
11	Розбирання цементної стяжки	м2	236
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (товщ. стяжки 50 мм)	м2	236
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	236
14	Стяжка Siltek F-35	кг	24780
15	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	665
16	Мастика бітумна полімерна Ізофаст	кг	1197
17	Уніфлекс ЭПП 3,5	м2	751,45
18	Уніфлекс ЭКП 4,5 сл/сер	м2	764,75
19	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	м	150

1	2	3	4	5
20	Мастика бітумна полімерна Ізофаст	кг	225	
21	Уніфлекс ЭКП 4,5 сл/сер	м2	177	
22	Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал	шт	7	
23	Ковпак вентиляційний із оцинкованої сталі діам. 110 мм	шт	7	
24	Установлення аераторів	шт	7	
25	Покрівельний аератор (флюгарка) Д=110 мм "ALipai-100" (норма 1аератор на 100м2 покрівлі) Розділ №3. Водостічна труба (внутрішня)	комп.	7	
26	Розбирання монолітних перекриттів	м3	0,06	
27	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих труб діаметром 80 мм	м	9	
28	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9	
29	Труби пластикові, Ду 80 мм	м	9	
30	Муфта ППР діам. 100 мм	шт	3	
31	Перехід ППР 100 /125 мм	шт	1	
32	Лійка водостічна з бітумним фланцем	шт	1	
33	Улаштування обмазувальної теплоізоляції в один шар	м2	0,5	
34	Рідка теплоізоляція теплофарба	кг	1,8	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ Розділ №4. Улаштування козирька	м2	4	
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0521	
38	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0521	
39	Труби сталеві квадратні 50x50 мм	м	12	

40	Труби сталеві квадратні 30x30 мм	м	10	
41	Дюбель монтажний сталевий 10x100 мм,	шт	20	
42	Улаштування лат суцільних із дощок	м2	9	
43	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	9	
44	Профільований настил	м2	9,09	
45	Саморіз 3.5x60 (для профілю)	шт	70	
46	Дюбель монтажний 12x100	шт	10	
47	Навантаження сміття вручну	т	39,1176	
48	Перевезення сміття до 30 км	т	39,1176	

