

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у ДНЗ № 276 за адресою: вул. Академіка Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

**Бюджет закупівлі становить:** 3 470 416,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення на капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у ДНЗ № 276

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у ДНЗ № 276  
за адресою: вул. Академіка Туполева, 11Г у Святошинському районі міста Києва  
(код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Фасад			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	615	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	567	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	200,8	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	200,8	

5	Утеплення цоколю екструдованими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	91,8
Розділ №2. Покрівля			
6	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	6
7	Заміна відливів шириною до 0,4 м з листової сталі	м	131
8	Заміна брендмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	34
9	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	12
10	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2	12
Розділ №3. Козирькі			
11	Розбирання монолітних перекриттів	м3	3,78
12	Демонтаж бетонних конструкцій ганків	м3	12,84
13	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2622
14	Ґрунтування труб за один раз ґрунтовкою	м2	18
15	Фарбування труб за два рази	м2	18
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2622
17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	4,2
18	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	23
19	Улаштування залізобетонних монолітних сходів та площадок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	12,3
20	Улаштування залізобетонних стін парапету	м3	0,54
21	Улаштування покриттів сідців з плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,7
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчин, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,2
23	Установка алюмінієвих кутів	м	14
24	Установка порожков	м	53
25	Установлення металевих огорож без поручня	м	13
26	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32
27	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь огорож	м2	32

28	Навантаження сміття вручну	т	53,88686	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	53,88686	