

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в Київська гімназія №287 за адресою: вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в Київська гімназія №287 за адресою: вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Бюджет закупівлі становить: 1 000 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення роботи Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в Київська гімназія №287 за адресою: вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в Київська гімназія №287 за адресою: вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі міста Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель струганими дошками	м2	59,2	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	179,4	
3	Ґрунтування поверхні	м2	179,4	
4	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі гіпсовим розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	59,2	
5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	179,4	
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	179,4	
7	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами	м2	77,5	

	деревностружковими товщиною 16 мм			
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	113,6	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	240,4	
10	Грунтування стін	м2	354	
11	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	354	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	354	
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	354	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	29,2	
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,2	

1	2	3	4	5
16	Улаштування покриттів східців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,1	
17	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,21	
18	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
20	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	101	
21	Установлення ґрат	ґрати	40	
22	Установлення фільтрів карманних	м2	2	
23	Установлення клапанів	клапан	2	
24	Установлення вентиляторів	шт	2	
25	Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції	Вен.мер.	1	
26	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	2	
27	Демонтаж світильників	шт	33	
28	Демонтаж вимикачів	шт	2	
29	Демонтаж розеток	шт	8	
30	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	550	
31	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	450	
32	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	100	
33	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	6	
34	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10	
35	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	8	
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	40	
37	Знімання дверних полотен	м2	8,1	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
39	Виготовлення металевих конструкцій конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,395	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,32	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	9	
42	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	9	
43	Монтаж металевих протипожежних дверей вхідних	м2	6,3	
44	Навантаження сміття вручну	т	4,09	
45	Перевезення сміття до 30 км	т	4,09	

