

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт (заміна вікон) СЗШ № 235 ім. В'ячеслава Чорновола, за адресою: вулиця Кільцева дорога, 1Б в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)**

зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт (заміна вікон) СЗШ № 235 ім. В'ячеслава Чорновола, за адресою: вулиця Кільцева дорога, 1Б в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Бюджет закупівлі становить: 2 500 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Капітальний ремонт (заміна вікон) СЗШ № 235 ім. В'ячеслава Чорновола, за адресою: вулиця Кільцева дорога, 1Б в Святошинському районі міста Києва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна вікон) СЗШ № 235 ім. В'ячеслава Чорновола, за адресою: вулиця Кільцева дорога, 1Б в Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вікна			
1	Розбирання відливів з листової сталі	м	152,69	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	276,1485	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	38,1725	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	36	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,212	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	271,9365	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	152,69	
8	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	152,69	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним	м2	34,5	

10	розчином Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	103,5	
11	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (товщиною 3 мм)	м2	138	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	138	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Інші роботи	м2	138	
14	(Демонтаж) Монтаж Грат віконних	т	0,425	
15	Монтаж віконних грат	т	0,425	

1	2	3	4	5
16	Навантаження сміття вручну	т	9,805	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	9,805	

