

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Послуги з поточного ремонту місць загального користування навчального корпусу Спеціальної школи № 15 м. Києва, за адресою: проспект Берестейський, 113, Святошинського району, м. Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із відновлення пошкоджених вікон, дверей з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту місць загального користування навчального корпусу Спеціальної школи № 15 м. Києва, за адресою: проспект Берестейський, 113, Святошинського району, м. Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1124100,00 грн. (Один мільйон сто двадцять чотири тисячі сто гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на Послуги з поточного ремонту місць загального користування навчального корпусу Спеціальної школи № 15 м. Києва, за адресою: проспект Берестейський, 113, Святошинського району, м. Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ=====			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,5	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	99,52	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,8	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	29,22	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	29,11	
7	Розбирання відливів з листової сталі	м	7,2	
8	Демонтаж віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,961	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з	шт	4	

10	відбиванням штукатурки в укосах		
	Знімання дверних полотен	м2	8,84
11	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,55
12	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	м	18
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	м	8
15	Демонтаж унітазів	к-т	4
16	Демонтаж умивальників	к-т	1
17	Демонтаж ревізійних лючок	шт	2
18	Демонтаж світильників	шт	3
19	Демонтаж вимикачів	шт	3
20	Навантаження сміття вручну	т	11,5
21	Перевезення сміття до 15 км	т	11,5
=====СТЕЛІ=====			
22	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	29,22
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	26,34
24	Плити стельові 600х600мм	м2	26,34
=====СТІНИ=====			
25	Грунтування бетонних стін бетоноконтактом	м2	99,52
26	Грунтовка глибокопроникна Polimin AC-4	л	34,832
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	99,52
28	Штукатурка Polimin ШВ-1	кг	2388,48
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	83,59
30	Клей для плитки Polimin П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС	кг	451,386
31	Плитка стінова	м2	84,43
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	27,17
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	27,17
34	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,17
35	Інтер'ерна акрилова фарба Ceresit СТ 52 колір	л	10,868
36	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (короб)	м2	2,7
=====УКОСИ=====			
37	Грунтування укосів бетоноконтактом	м2	12,3
38	Грунтовка глибокопроникна Polimin AC-4	л	4,305
39	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	12,3
40	Штукатурка Polimin ШВ-1	кг	295,2
41	Антисептування поверхні укосів	м2	12,3
42	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12,3
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	12,3
44	Інтер'ерна акрилова фарба Ceresit СТ 52 колір	л	2,46
=====ПІДЛОГА=====			
45	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	29,22
46	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	м2	29,22
47	Стяжка для підлоги Polimin СЦ-5	кг	4441,44
48	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	м2	29,22
49	Сітка зварна кладочна 70х70х3 мм	м2	29,51

50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,22
51	Клей для плитки Polimin П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС	кг	157,788
52	Плитка для підлоги =====ПРОРІЗИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ=====	м2	29,8
53	Установлення віконних зливів	м	7,2
54	Зливи із оцинкованої сталі, 150мм	м	7,46
55	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,2
56	Дошки підвіконні пластикові, 500мм	м	7,34
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,961
58	Блоки віконні м/пластикові 1720x2320мм	шт.	4
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,4
60	Дверні блоки з металопластика	м2	4,4
61	Установлення дверних полотен внутрішніх	шт	1
62	Установлення дверних коробок	м2	3,17
63	Двері дерев'яні 1370x2320мм	шт.	1
64	Улаштування перегородок	м2	11,88
65	Перегородки	м2	11,88
66	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	28,52
67	Установлення поручнів відкідних	шт	2
68	Поручень для інвалідів відкідний	шт	2
69	Установлення поручнів	м	6
70	Поручень для інвалідів =ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОБОТИ=	шт	6
71	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100
72	Провід 3x1,5мм2	м	51,5
73	Провід 3x2,5мм2	м	51,5
74	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	5
75	Світильники	шт	5
76	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5
77	Вимикачі 1-клавішні	шт.	5
78	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
79	Розетки	шт.	3
80	Установлення вентиляторів	шт	1
81	Вентилятор	шт	1
82	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5
83	Установлення ґрат вентиляційних =====САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ=====	шт	3
84	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	6,92
85	Біметалічний радіатор 500/800	шт	4
86	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50
87	Труба ППР DN 25 PN20	м	50
88	Кран Ду25мм	шт.	10
89	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	18
90	Труба ППР D32 PN20	м	18
91	Кран Ду32мм	шт.	8
92	Муфта 32	шт	6
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	м	8

	поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм			
94	Труба ППР D50 PN20	м	8	
95	Установлення унітазів з інсталяцією	к-т	4	
96	Унітаз з інсталяцією	шт.	4	
97	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
98	Умивальник	шт.	2	
99	Змішувач	шт	2	
100	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
101	Труба каналізаційна діам.50мм	м	8	
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	
103	Труба каналізаційна діам.100мм	м	4	
104	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних - бойлер	к-т	1	
105	Бойлер 100л	шт	1	
106	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
107	Душевий піддон в комплекті з сифоном	комплект	1	
108	Установлення змішувачів для піддону душевого	шт	1	
109	Змішувач для піддону	шт	1	
110	Установлення сушарок для рук	шт	2	
111	Сушарка для друг	шт	2	
112	Установлення лючок ревізійних	шт	3	
113	Лючок ревізійний	шт	1	
114	Лючок ревізійний, металевий	шт	2	
	=====ІНШЕ=====			
115	Установлення шафи	шт	1	
116	Шафа 2500x800x500мм	шт	1	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг, металопластикові конструкції підтверджені сертифікатами відповідності виробника (якщо учасник не являється виробником -надати лист виробника або договір, який підтверджує статус учасника як офіційного представника, або дилера, або дистриб'ютора виробника товару).

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).