

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту у Середній загальноосвітній школі № 253 Святошинського району м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, Святошинського району м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту у Середній загальноосвітній школі № 253 Святошинського району м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, Святошинського району м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить:** 392407,00 грн. (триста дев'яносто дві тисячі чотириста сім гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту у Середній загальноосвітній школі № 253 Святошинського району м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, Святошинського району м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевої конструкції огорожі)	т	0,178	
2	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	21,66	
3	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	21,66	
4	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-21,66	
5	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,66	
6	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	21,66	

7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,66
8	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	180,5
9	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,378
10	Грунтування поверхні	м2	180,5
11	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	2
12	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	150
13	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі гіпсовим розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	180,5
14	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	180,5
15	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	180,5
16	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	17,1
17	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	14
18	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	14
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 335	м2	14
20	Фарбування підлог та плінтусів АК-11	м2	14
21	Демонтаж світильників	шт	18
22	Демонтаж вимикачів	шт	2
23	Демонтаж розеток	шт	8
24	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	м	70
25	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	60
26	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	150
27	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	304
28	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	15
29	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3
30	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10
31	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	9
32	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	1
33	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	21
34	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7
35	Навантаження сміття вручну	т	11,896
36	Перевезення сміття до 30 км	т	11,896

**Примітка:**

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).