

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) №33 «Дивограй» Святошинського району міста Києва, вул. Осіння, 33А** зумовлена необхідністю забезпечення заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) №33 «Дивограй» Святошинського району міста Києва, вул. Осіння, 33А

Бюджет закупівлі становить: 3462140,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 125 від 06 лютого 2024р. Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначення очікуваної вартості робіт проводилося з урахуванням видів та обсягів робіт, що планувалося виконати, відповідно до дефектного акту в робочому проєкті (Технічне завдання до закупівлі).

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, умов функціонування закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) №33 «Дивограй», вул. Осіння, 33А в Святошинському районі міста Києва. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) №33 «Дивограй» Святошинського району міста Києва, вул. Осіння, 33А

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Zenітні ліхтарі			
1	Розбирання відливів	м	204,1	
2	Розбирання ізоляції з пінопласту	м3	2,025	
3	(Демонтаж) конструкції zenітних ліхтарів з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	159,4	
4	(Демонтаж) Демонтаж скління рам з алюмінієвих сплавів склопакетами площею до 2 м2	м2	144,91	
5	Очищення поверхні несучого профілю	м2	78,92	
6	Скління рам з алюмінієвих сплавів склопакетами площею до 2 м2	м2	144,91	

7	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	3,6
8	Монтаж конструкції zenітних ліхтарів з алюмінієвих сплавів зі склінням /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	159,4
9	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами сендвіч-панелей	м2	40,5
10	Установлення відливів	м	204,1
Розділ №2. Парапети			
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	153,51
12	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань клейовим розчином,	м2	71,93
13	Утеплення фасадів плитами типу Стиродур товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	153,51
14	Полівінілацетатне фарбування фасадів -----Парапети фасаду-----	м2	65,79
15	Розбирання парпетних накривок (11 м) та відливного фартуку (274,6 м)	м	285,6
16	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів -----Сміття-----	м	285,6
17	Навантаження сміття вручну	т	11,79
18	Перевезення сміття до 30 км	т	11,79