

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи № 162 Святошинського району міста Києва, вул. Рахманінова, 47** зумовлена необхідністю забезпечення заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи № 162 Святошинського району міста Києва, вул. Рахманінова, 47

Бюджет закупівлі становить: 2834885,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 125 від 06 лютого 2024р. Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначення очікуваної вартості робіт проводилося з урахуванням видів та обсягів робіт, що планувалося виконати, відповідно до дефектного акту в робочому проєкті (Технічне завдання до закупівлі).

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, умов функціонування середньої загальноосвітньої школи № 162 Святошинського району міста Києва, вул. Рахманінова, 47. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи № 162 Святошинського району міста Києва вул. Рахманінова, 47

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Демонтажні роботи-----			
1	Розбирання парапетного накриття з листової сталі	м	131,73	
2	Розбирання елементів снігозатримання з листової сталі	м	95,9	
3	Розбирання металевих фартуків примикання	м	172,85	
4	Розбирання обшивки вентканалів з листової сталі	м2	43,25	
5	Розбирання покрівельної огорожі	м	95,9	
6	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2	1064	
7	(Демонтаж) прокладної пароізоляції в один шар	м2	1064	
	-----Влаштування покрівлі-----			
8	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	32	
9	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1028	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1064	
11	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50 мм, товщина 30 мм, II сорт	м3	1,7024	
12	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина	м3	10,4	

13	75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з підпокрівельної мембрани	м2	1064
14	Підпокрівельна мембрана	м2	1223,6
15	Улаштування лат [решетування] суцільних із плит ОСБ 12 мм	м2	1064
16	Плити ОСБ, товщина 12 мм	м2	1064
17	Улаштування підкладочного матеріалу в один шар по ОСБ плитах	м2	1064
18	Клей герметизуючий К-36 або аналог	л	26,6
19	Підкладочний килим нижній базовий шар	м2	1095,92
20	Установлення карнизної планки сталеві з покриттям з поліестеру	м	308,52
21	Карнизна планка (металева спецпланка №1)	м	106,65
22	Карнизна планка (металева спецпланка №2)	м	106,65
23	Карнизна планка (металева спецпланка №3)	м	106,65

1	2	3	4	5
24	Улаштування покрівель із стрічкової бітумної черепиці	м2	1120,77	
25	Черепиця бітумна Kateral або аналог	м2	1184,32	
26	Цвяхи спеціальні покрівельні 30мм	кг	50,91	
27	Коньковий аератор AIRIDGE FELT тм Vilpe 580 мм або аналог	м	51,62	
28	Конькова черепиця Kateral або аналог	м	66,75	
29	Розжолобок Kateral або аналог	м	54,17	
30	Лист сталевий з покриттям з поліестеру	м2	188,86	
31	Профнастил пк-35 з покриттям з поліестеру	м2	32,89	
32	Монтаж покрівельної огорожі	т	0,3	
33	Огорожа покрівельна Oberig 600 зі снігоутримувачем або аналог	пм	96	
	-----Сміття-----			
34	Навантаження сміття вручну	т	1,5	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	1,5	

