

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. Повторно.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1314024,00 грн. (один мільйон триста чотирнадцять тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ Розділ №1. Загальна кухня СТЕЛЯ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18,4	
2	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	18,4	
3	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,4	
4	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,68	
	СТІНИ			
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,19	

6	Антисептування водними сумішами стін	м2	20,19	
7	Грунтування поверхні стін	м2	20,19	
8	Обклеювання склосіткою стін	м2	20,19	
9	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	16,2	
10	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,55	
11	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,99	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	20,19	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,19	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,19	
1	2	3	4	5
15	Очищення поверхонь щітками	м2	4,94	
16	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,94	
17	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,5	
18	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,44	
Розділ №2. Склад				
СТЕЛЯ				
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	7,6	
20	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	7,6	
21	Грунтування поверхні стель	м2	7,6	
22	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	7,6	
23	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,6	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,6	
СТІНИ				
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,6	
26	Антисептування водними сумішами стін	м2	12,6	
27	Грунтування поверхні стін	м2	12,6	
28	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	10,85	
29	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2,33	
30	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,75	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12,6	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12,6	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,6	

34	Очищення поверхонь щітками	м2	2,47
35	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	2,47
36	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,75
37	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,72
Розділ №3. Кімната зберігання овочів			
СТЕЛЯ			
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2,97
39	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	2,97
40	Грунтування поверхні стель	м2	2,97
41	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	2,97

1	2	3	4	5
42	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	2,97	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	м2	2,97	
44	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,51	
45	Антисептування водними сумішами стін	м2	20,51	
46	Грунтування поверхні стін	м2	20,51	
47	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	19,7	
48	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,1	
49	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,81	
50	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	20,51	
51	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,51	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №4. Тамбур СТЕЛЯ	м2	20,51	
53	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1,47	
54	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	1,47	
55	Грунтування поверхні стель	м2	1,47	
56	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	1,47	
57	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,47	
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	м2	1,47	
59	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,31	
60	Антисептування водними сумішами стін	м2	6,31	
61	Грунтування поверхні стін	м2	6,31	
62	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	4,86	
63	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,64	
64	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,45	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,31	
66	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар	м2	6,31	

67	товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,31	
1	2	3	4	5
	Розділ №5. Коридор СТЕЛЯ			
68	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,6	
69	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	3,6	
70	Грунтування поверхні стель	м2	3,6	
71	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	3,6	
72	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,6	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,6	
	СТІНИ			
74	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,12	
75	Антисептування водними сумішами стін	м2	6,12	
76	Грунтування поверхні стін	м2	6,12	
77	Обклеювання склосіткою стін	м2	4	
78	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	4	
79	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,65	
80	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,12	
81	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,12	
82	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	6,12	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,12	
	Розділ №6. Роздягальня СТЕЛЯ			
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	13,62	
85	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	13,62	
86	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	13,62	
87	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	13,62	
88	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	13,62	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,62	

	СТІНИ			
90	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4	
91	Антисептування водними сумішами стін	м2	4	
92	Грунтування поверхні стін	м2	4	
93	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	40,52	
94	Грунтування поверхні стін	м2	40,52	
1	2	3	4	5
95	Обклеювання склосіткою стін	м2	39,4	
96	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	40,52	
97	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20,6	
98	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4	
99	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,52	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,52	
101	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	40,52	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
103	Очищення поверхонь щітками	м2	5,67	
104	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	5,67	
105	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,75	
106	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,92	
	Розділ №7. Ігрова			
	СТЕЛЯ			
107	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	50,4	
108	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	50,4	
109	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	50,4	
110	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	50,4	
111	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	50,4	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,4	
	СТІНИ			
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	31,55	
114	Антисептування водними сумішами стін	м2	31,55	
115	Грунтування поверхні стін	м2	31,55	
116	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	39,74	
117	Грунтування поверхні стін	м2	39,74	

118	Обклеювання склосіткою стін	м2	71,29	
119	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	64,64	
120	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,34	
121	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,65	
122	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	71,29	
1	2	3	4	5
123	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	71,29	
124	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,74	
125	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,55	
126	Очищення поверхонь щітками	м2	11,66	
127	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	11,66	
128	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	7,5	
129	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,16	
130	Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну	м2	5,77	
131	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,77	
Розділ №8. Їдальня				
СТЕЛЯ				
132	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,8	
133	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	20,8	
134	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,8	
135	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,8	
136	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,8	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,8	
СТІНИ				
138	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	27,71	
139	Антисептування водними сумішами стін	м2	27,71	
140	Грунтування поверхні стін	м2	27,71	
141	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	19,61	
142	Грунтування поверхні стін	м2	19,61	
143	Обклеювання склосіткою стін	м2	39,2	
144	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	20,61	
145	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	32,2	

146	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,61	
147	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47,32	
148	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,32	
149	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,61	
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,71	
151	Очищення поверхонь щітками	м2	5,67	
1	2	3	4	5
152	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,67	
153	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,75	
154	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,92	
155	Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну	м2	1,75	
156	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву Розділ №9. Санвузол СТЕЛЯ	м2	1,75	
157	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,3	
158	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	12,3	
159	Ґрунтування поверхні стель	м2	12,3	
160	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	12,3	
161	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,3	
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	м2	12,3	
163	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,08	
164	Антисептування водними сумішами стін	м2	17,08	
165	Ґрунтування поверхні стін	м2	17,08	
166	Обклеювання склосіткою стін	м2	17,08	
167	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	15,22	
168	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2,3	
169	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,86	
170	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,08	
171	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,08	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	17,08	

	водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
173	Очищення поверхонь щітками	м2	2,71	
174	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	2,71	
175	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,75	
176	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,96	
177	Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну	м2	1,75	
178	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	1,75	
	Розділ №10. Спальня СТЕЛЯ			
179	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	49,53	
180	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	49,53	
1	2	3	4	5
181	Грунтування поверхні стель	м2	49,53	
182	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	49,53	
183	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	49,53	
184	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,53	
	СТІНИ			
185	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	43,13	
186	Антисептування водними сумішами стін	м2	43,13	
187	Грунтування поверхні стін	м2	43,13	
188	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	42,01	
189	Грунтування поверхні стін	м2	42,01	
190	Обклеювання склосіткою стін	м2	83,5	
191	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	70,58	
192	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	103,55	
193	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	14,56	
194	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85,14	
195	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	85,14	
196	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,01	
197	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,13	
198	Очищення поверхонь щітками	м2	20,48	
199	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	20,48	
200	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	м2	12	

201	емаллю ПФ-115 за 2 рази Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,48	
202	Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну	м2	5,77	
203	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,77	
Відділ №2. ДРУГИЙ ПОВЕРХ Розділ №1. Спортзал СТЕЛЯ				
204	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,7	
205	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	4,78	
206	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	27,48	
207	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	48,15	
208	Грунтування поверхні стель	м2	48,15	
209	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	75,63	
1	2	3	4	5
210	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	75,63	
211	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	75,63	
212	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75,63	
СТІНИ				
213	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,48	
214	Грунтування поверхні стін	м2	12,48	
215	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	104,41	
216	Грунтування поверхні стін	м2	104,41	
217	Обклеювання склосіткою стін	м2	104,41	
218	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	104,41	
219	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,45	
220	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,95	
221	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	116,89	
222	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	116,89	
223	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	116,89	
224	Очищення поверхонь щітками	м2	12,4	
225	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,4	
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	10	

227	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Розділ №2. Ідальня СТЕЛЯ	м2	2,4	
228	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,21	
229	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	2,2	
230	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	8,41	
231	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,29	
232	Грунтування поверхні стель	м2	12,29	
233	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,7	
234	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,7	
235	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,7	
236	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,7	
1	2	3	4	5
	СТІНИ			
237	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,81	
238	Грунтування поверхні стін	м2	23,81	
239	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	22,54	
240	Грунтування поверхні стін	м2	22,54	
241	Обклеювання склосіткою стін	м2	42,25	
242	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	42,25	
243	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30,12	
244	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,75	
245	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	54,1	
246	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	54,1	
247	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,54	
248	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,56	
249	Очищення поверхонь щітками	м2	6,6	
250	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,6	
251	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	5	
252	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Розділ №3. Санвузол	м2	1,6	

СТІНИ				
253	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,16	
254	Грунтування поверхні стін	м2	15,5	
255	Обклеювання склосіткою стін	м2	15,5	
256	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	15,5	
257	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2,65	
258	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,65	
259	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,15	
260	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18,15	
261	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,15	
262	Очищення поверхонь щітками	м2	3,3	
263	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,3	
264	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	2,5	
265	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,8	
Розділ №4. Ігрова				
СТЕЛЯ				
1	2	3	4	5
266	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	50,18	
267	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	м2	50,18	
268	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	50,18	
269	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	50,18	
270	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	50,18	
271	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,18	
СТІНИ				
272	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	32,67	
273	Грунтування поверхні стін	м2	32,67	
274	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку	м2	40,85	
275	Грунтування поверхні стін	м2	40,85	
276	Обклеювання склосіткою стін	м2	66,9	
277	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	66,9	
278	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,72	
279	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,62	

280	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	73,52
281	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	73,52
282	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	40,85
283	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,67
Відділ №3. Електромонтажні роботи			
284	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	51
285	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	50
286	Монтаж LED світильників	шт	51
Відділ №4. ІНШ			
287	Навантаження сміття вручну	т	2,909
288	Перевезення сміття до 30 км	т	2,909

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).