

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 694 Святошинського району міста Києва, просп. Академіка Корольова, 12Д** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 694 Святошинського району міста Києва, просп. Академіка Корольова, 12Д

Бюджет закупівлі становить: 6 671 343,84 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 125 від 06 лютого 2024р. Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначення очікуваної вартості робіт проводилося з урахуванням видів та обсягів робіт, що планувалося виконати, відповідно до дефектного акту в робочому проєкті (Технічне завдання до закупівлі).

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов функціонування закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 694 Святошинського району міста Києва, просп. Академіка Корольова, 12 Д. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 694 Святошинського району міста Києва, просп. Академіка Корольова, 12Д

Умови виконання робіт

Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №694 Святошинського району міста Києва, просп. Академіка Корольова, 12Д

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Підсилення стін в осях "1-4" Розділ 1. Демонтажні роботи			

1	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	260
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	260
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	18,032
4	Навантаження сміття вручну	т	2,3
5	Перевезення сміття до 25 км	т	20,332
Розділ 2. Підсилення конструкцій			
6	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	2,338
7	Швелери №18	т	2,23
8	Смуга 100x5 мм	т	0,108
9	Болт з шестигранною головкою DIN 931 M20x460 з частковою різьбою клас міцності 10.9 без покриття	шт.	138
10	Встановлення металевого кутника по кутам будівлі з приварюванням до металевих поясів	т	0,417
11	Кутник 100x100x10 мм	т	0,417
12	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,06
13	Набивання металевих сіток	м2	161
14	Сітка армувальна 200x200, діаметром стержнів 8 мм А500С	м2	185,15
15	Костиль з арматури д. 12 мм А500С L=120 мм	шт.	312
16	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	260
17	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати (загальна товщина 40 мм)	м2	260
18	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,4
19	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	96,43
20	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	192,86
Локальний кошторис 02-01-02 на Часткове підсилення стін фасадів (вузли А, Б, В) Фасад в осях "А-Г"			
Розділ 1. Демонтажні роботи			
21	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	27
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	27

1	2	3	4	5
23	Навантаження сміття вручну	т	1,62	
24	Перевезення сміття до 25 км	т	1,62	
	Розділ 2. Підсилення конструкцій (вузол А)			
25	Встановлення металевих кутників по кутам будівлі з приварюванням до металевих поясів	т	0,673	
26	Кутник 100x100x10 мм	т	0,472	
27	Кутник 140x140x10 мм	т	0,234	
28	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,174	
29	Смуга 60x8 мм	т	0,1827	
30	Болт з шестигранною головкою DIN 931 M16x460 з частковою різьбою клас міцності 10.9 без покриття	шт.	5	
31	Набивання металевих сіток	м2	20	
32	Сітка армувальна 100x100, д. 5 мм Вр-1	м2	23	
33	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	20	
34	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати (загальна товщина 40 мм)	м2	20	
35	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1	
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,65	
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	59,3	
	Розділ 3. Підсилення конструкцій (вузол Б)			
38	Встановлення металевих кутників по кутам будівлі з приварюванням до металевих поясів	т	0,127	
39	Кутник 100x100x10 мм	т	0,134	
40	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,092	
41	Смуга 60x10 мм	т	0,0966	
42	Болт з шестигранною головкою DIN 931 M16x460 з частковою різьбою клас міцності 10.9 без покриття	шт.	16	
43	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	4	
44	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати (загальна товщина 40 мм)	м2	4	
45	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26	
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,65	
47	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	21,3	

	емаллю ПФ-115 за 2 рази			
	Розділ 4. Підсилення конструкцій (вузол В)			
48	Встановлення металевих кутників по кутам будівлі з приварюванням до металевих поясів	т	0,19	
49	Кутник 100x100x10 мм	т	0,2	
50	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,0564	
51	Смуга 60x10 мм	т	0,06	
52	Болт з шестигранною головкою DIN 931 M16x460 з частковою різьбою клас міцності 10.9 без покриття	шт.	4	
53	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	3	
54	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати (загальна товщина 40 мм)	м2	3	
55	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,19	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,3	
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	16,6	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Тіньовий навіс			
	Розділ 1. Тіньовий навіс			
1	2	3	4	5
58	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	23,4	
59	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	23,4	
60	Розбирання дерев'яних крокв	м2	23,4	
61	Монтаж металоконструкцій балок Б1 (5 шт. L=5900 мм)	т	0,326	
62	Швелер №14	т	0,342	
63	Монтаж металоконструкцій балок Б2 (2 шт. L=4730 мм)	т	0,134	
64	Швелер №16	т	0,201	
65	Монтаж металоконструкцій кріплення балок	т	0,051	
66	Смуга 70x5 мм	т	0,003	
67	Швелер №12	т	0,049	
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
69	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	40	

70	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	24,5
71	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	24,5
72	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	11
73	Профлист покрівельний ПК-35 0,5 мм	м2	25,725
74	Саморіз покрівельний	шт	245
75	Улаштування жолобів підвісних	м	6
76	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3
77	Ринва водостічна BRYZA д. 125 мм L=3 м	шт.	2
78	Муфта жолоба BRYZA д. 125 мм	шт.	1
79	Заглушка жолоба BRYZA д. 125 мм	шт.	1
80	Воронка жолоба BRYZA д. 125/110 мм	шт.	1
81	Кронштейн жолоба BRYZA д. 125 мм	шт.	8
82	Труба водостічна BRYZA д. 110 мм L=3 м	шт.	1
83	Коліно труби водостічної BRYZA д. 110 мм	шт.	3
84	Хомут труби водостічної BRYZA д. 110 мм	шт.	4
85	Гак хомута BRYZA д. 110 мм	шт.	4
	Розділ 2. Підсилення стіни тіньового навісу		
86	Набивання металевих сіток	м2	105
87	Сітка армувальна С1, крок чарунок 100x100 мм, діаметром 5 мм (Вр-1)	т	0,263
88	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (вертикальна стрижні L=3700 мм) 26 шт.	т	0,059
89	Арматура д.10 мм А500С	т	0,062
90	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,029
91	Металоконструкції закладних деталей гнутих з арматури д. 10 А240С	т	0,03
92	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	105
93	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати (загальна товщина 40 мм)	м2	105
94	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4,2
	Локальний кошторис 02-01-04 на Підсилення стін входу в підвал		
95	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,57

96	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	46,62	
97	Очищення поверхі бетонних блоків від бруду	м2	38,6	
98	Набивання металевих сіток	м2	41,72	
99	Сітка армувальна С1, крок чарунок 100х100 мм, діаметром 5 мм (Вр-1)	т	0,037	
1	2	3	4	5
100	Сітка армувальна С2, крок чарунок 100х100 мм, діаметром 5 мм (Вр-1)	т	0,0084	
101	Костиль з арматури д. 10 мм А500С L=880 мм	шт.	21	
102	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0063	
103	Металоконструкції закладних деталей гнутих з арматури д. 10 А240С	т	0,0063	
104	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	2,3	
105	Бетон С12/15 (М200) W6	м3	2,346	
106	Влаштування шару з профільованої мембрани	м2	23,31	
107	Шиповидна мембрана Griltex 400 г/м2	м2	25	
108	Монтаж прижимних планок зверху та низу цоколя поверх утеплення (для кріплення мембрани)	м	15,54	
109	Планка прижимна	м.п.	17,094	
110	Саморізи	шт	78	
111	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Локальний кошторис 02-01-05 на Прямки (5 шт.) Розділ 1. Підготовчі роботи	м3	41,96	
112	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	16,625	
113	Демонтаж старих металевих конструкцій накривок прямиків	т	0,103	
114	Очищення поверхі цегляної кладки від бруду	м2	4,51	
115	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	4,51	
116	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,086	
117	Штукатурка Ceresit цементна Розділ 2. Металеві конструкції	кг	153,34	
118	Виготовлення металоконструкцій металевої кришки МК-	т	0,0876	

	1 (5 шт.)			
119	Труба профільна 40x20x3 мм	т	0,092	
120	Монтаж металоконструкцій металевої кришки МК-1 (5 шт.)	т	0,0876	
121	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,6	
122	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	7,2	
123	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10,73	
124	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	10,3	
125	Профнастил РН-10 0,45мм (глянцева покриття)	м2	11,2665	
126	Саморіз покрівельний	шт	110	
127	Виготовлення металоконструкцій металевої рами РМ-1 (15 шт.)	т	0,154	
128	Труба профільна 40x20x3 мм	т	0,162	
129	Монтаж металоконструкцій металевої рами РМ-1 (15 шт.)	т	0,154	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,4	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	10,8	
132	Виготовлення металоконструкцій накриття приямків (5 шт.)	т	0,078	
133	Труба профільна 40x20x3 мм	т	0,079	
134	Труба профільна 35x25x3 мм	т	0,003	
135	Монтаж металоконструкцій накриття приямків (5 шт.)	т	0,078	
136	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,1	
1	2	3	4	5
137	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Локальний кошторис 02-01-06 на Ремонтно-будівельні роботи (вертикальна гідроізоляція з утепленням цокольного поверху будівлі, відновлення внутрішнього водостоку у технічному підпіллі, улаштування відмостки з водовідведенням) Розділ 1. Цоколь	м2	6,2	
138	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	310	

139	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (L=290 м.п., висота 1 м.п., ширина 0,85 м)	м3	246,5
140	Очищення поверхі бетонних блоків від бруду перед подальшим нанесенням ґрунтівки	м2	290
141	Ґрунтування бетонних поверхонь праймером бітумним перед нанесенням мастики	м2	290
142	Праймер бітумний (ґрунтівка)	л	101,5
143	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (в 2 шари)	м2	290
144	Бітумна мастика МБК-Г-65	кг	580
145	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2320
146	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-2320
147	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-2320
148	Утеплення цоколю плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм	м	290
149	Дюбель для теплоізоляції із металевим цвяхом 10х90 мм	шт.	2320
150	Екструдований пінополістирол товщиною 50 мм	м2	319
151	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1740
152	Влаштування захисного армувального шару з склосітки	м2	290
153	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1450
154	Склосітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	333,5
155	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	316
156	Шиповидна мембрана Griltex 400 г/м2	м2	366,85
157	Монтаж прижимних планок зверху та низу цоколя поверх утеплення (для кріплення мембрани)	м	580
158	Планка прижимна	м.п.	638
159	Саморізи	шт	1450
160	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	221,85
	Розділ 2. Вимощення		
161	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	290
162	Бетон С12/15 (М200) W6	м3	30,96
163	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	290

164	Сітка армувальна, крок чарунок 100x100 мм 4С 5Вр	м2	310	
165	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	290	
166	Дошка 25*100*1000 мм	шт.	160	
167	Бетон С12/15 (М200) W6	м3	11,31	
168	Камені бетонні бортові БР100.20.8 Локальний кошторис 02-01-07 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "12-8") (фасад №1)	шт	290	
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Зовнішнє оздоблення			
169	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	104	
170	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	20,8	
171	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	27	
172	Дисперсійне фарбування зовнішніх укосів	м2	31	
173	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	5,3	
174	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	8,1	
	Розділ 2. Влаштування системи зовнішнього водостоку			
175	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	22,6	
176	Карнизна планка зі звисом 50 мм та шириною 300 мм металева з полімерним покриттям	м.п.	23,73	
177	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	136	
178	Улаштування жолобів підвісних	м	22,6	
179	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
180	Ринва водостічна Вгуза 125 мм 3 м	шт.	8	
181	Муфта жолоба BRYZA д. 125 мм	шт.	7	
182	Заглушка ринви Вгуза 125 мм права	шт	1	
183	Заглушка ринви Вгуза 125 мм ліва	шт	1	
184	Воронка ринви Вгуза 125/110 мм	шт.	2	
185	Кронштейн ринви металевий Вгуза 125 мм	шт	35	
186	Тяга для скоби металеві	шт	35	

187	Труба водостічна Bryza 110 мм 3 м	шт	2	
188	Коліно труби Bryza 110 мм	шт	2	
189	Хомут труби Bryza 110 мм	шт	8	
190	Гак хомута труби Bryza 110 мм	шт	8	
191	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 10х100 мм	шт	78	
	Розділ 3. Інші роботи			
192	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	104	
	Локальний кошторис 02-01-08 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "М-И") (фасад №2)			
	Розділ 1. Зовнішнє оздоблення			
193	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	104,6	
194	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	20,9	
195	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	27,2	
196	Дисперсійне фарбування зовнішніх укосів	м2	20,4	
197	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,5	
198	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	5,3	
	Розділ 2. Інші роботи			
199	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	104,6	
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-09 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "15-12") (фасад №3)			
	Розділ 1. Зовнішнє оздоблення			
200	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	68,8	
201	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	13,8	

202	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	17,9
203	Дисперсійне фарбування зовнішніх укосів	м2	1,8
204	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	0,3
205	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент Розділ 2. Інші роботи	л	0,5
206	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Локальний кошторис 02-01-010 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "К-М") (фасад №4) Розділ 1. Демонтажні роботи	м2	68,8
207	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток Розділ 2. Зовнішнє оздоблення	м2	60
208	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	60
209	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,134
210	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2040
211	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	60
212	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	12
213	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2
214	Дюбель монтажний	шт	7
215	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	720
216	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	66
217	Скловітка штукатурна лугостійка CCA-160 5x5 160 г/кв.м	м2	69
218	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x220 мм	шт	485
219	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	12
220	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	252

221	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	15,6	
222	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	13,6	
223	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	2,7	
224	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	165,9	
225	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	14,96	
226	Скловітка штукатурна лугостійка CCA-160 5x5 160 г/кв.м	м2	17,41	
227	Кутік металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	45,7	
1	2	3	4	5
228	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x120 мм	шт	83	
229	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	2,3	
230	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	57,1	
231	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	3,5	
232	Установлення віконних зливів	м	13,5	
233	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	14	
234	Шурупи самонарізні	шт	48	
235	Мастика Гермобутил Розділ 3. Інші роботи	кг	4	
236	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	60	
237	Навантаження сміття вручну	т	2,664	
238	Перевезення сміття до 25 км Локальний кошторис 02-01-011 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "19-16") (фасад №5) Розділ 1. Демонтажні роботи	т	2,664	
239	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток Розділ 2. Зовнішнє оздоблення	м2	79	

240	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	79	
241	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,493	
242	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2686	
243	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	79	
244	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	15,8	
245	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2,6	
246	Дюбель монтажний	шт	9	
247	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	948	
248	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	86,9	
249	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	90,85	
250	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х220 мм	шт	638	
251	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	15,8	
252	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	331,8	
253	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	20,5	
254	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	17,5	
255	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	3,5	
256	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	213,5	
257	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	19,25	
258	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	22,4	
259	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	58,8	
1	2	3	4	5
260	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	106	
261	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3	
262	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	73,5	
263	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	4,6	

264	Установлення віконних зливів	м	20
265	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	20,7
266	Шурупи самонарізні	шт	71
267	Мастика Гермобутил	кг	5,9
	Розділ 3. Інші роботи		
268	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	79
269	Навантаження сміття вручну	т	3,508
270	Перевезення сміття до 25 км	т	3,508
	Локальний кошторис 02-01-012 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "К-Ж") (фасад №6)		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
271	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	69
	Розділ 2. Зовнішнє оздоблення		
272	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	69
273	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,304
274	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2346
275	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	69
276	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	13,8
277	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2,3
278	Дюбель монтажний	шт	8
279	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	828
280	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	75,9
281	Скломітка штукатурна лугостійка CCA-160 5x5 160 г/кв.м	м2	79,35
282	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x220 мм	шт	558
283	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	13,8
284	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	289,8

285	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	17,9	
286	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	1,8	
287	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	0,4	
288	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	22	
289	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	1,98	
290	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	2,3	
291	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	6	
1	2	3	4	5
292	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	11	
293	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	0,3	
294	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	7,6	
295	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	0,5	
296	Установлення віконних зливів	м	2,2	
297	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	2,3	
298	Шурупи самонарізні	шт	8	
299	Мастика Гермобутил	кг	0,6	
	Розділ 3. Інші роботи			
300	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	69	
301	Навантаження сміття вручну	т	3,064	
302	Перевезення сміття до 25 км	т	3,064	
	Локальний кошторис 02-01-013 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "16-19") (фасад №7)			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
303	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	80	
	Розділ 2. Зовнішнє оздоблення			

304	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	80	
305	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,512	
306	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2720	
307	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	80	
308	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	16	
309	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2,6	
310	Дюбель монтажний	шт	9	
311	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	960	
312	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	88	
313	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	92	
314	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х220 мм	шт	646	
315	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	16	
316	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	336	
317	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	20,8	
318	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	17,5	
319	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	3,5	
320	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	213,5	
321	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	19,25	
322	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	22,4	
323	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	58,8	
1	2	3	4	5
324	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	106	
325	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3	
326	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	73,5	
327	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	4,6	

328	Установлення віконних зливів	м	18,5
329	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	19,2
330	Шурупи самонарізні	шт	65
331	Мастика Гермобутил	кг	5,4
	Розділ 3. Інші роботи		
332	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	80
333	Навантаження сміття вручну	т	3,552
334	Перевезення сміття до 25 км	т	3,552
	Локальний кошторис 02-01-014 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "Г-Ж") (фасад №8, фасад №9, фасад №10)		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
335	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	154
	Розділ 2. Зовнішнє оздоблення		
336	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	154
337	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	2,91
338	Штукатурка Ceresit цементна	кг	5236
339	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	154
340	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	30,8
341	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	5,1
342	Дюбель монтажний	шт	17
343	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	1848
344	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	169,4
345	Скловітка штукатурна лугостійка CCA-160 5x5 160 г/кв.м	м2	177,1
346	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x220 мм	шт	1244
347	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	30,8

348	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	646,8	
349	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	40,04	
350	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	20	
351	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	4	
352	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	244	
353	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	22	
354	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	25,6	
355	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	67,2	
1	2	3	4	5
356	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	121	
357	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	3,4	
358	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	84	
359	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	5,2	
360	Установлення віконних зливів	м	22,2	
361	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	23	
362	Шурупи самонарізні	шт	78	
363	Мастика Гермобутил	кг	6,5	
	Розділ 3. Інші роботи			
364	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	154	
365	Навантаження сміття вручну	т	6,838	
366	Перевезення сміття до 25 км	т	6,838	
	Локальний кошторис 02-01-015 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "А-Г") (фасад №11)			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
367	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	96,4	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Зовнішнє оздоблення			
368	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	96,4	
369	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,822	
370	Штукатурка Ceresit цементна	кг	3277,6	
371	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	96,4	
372	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	19,3	
373	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	3,2	
374	Дюбель монтажний	шт	11	
375	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	1156,8	
376	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	106,04	
377	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	110,86	
378	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х220 мм	шт	779	
379	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	19,3	
380	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	404,9	
381	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	25,1	
382	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	20,4	
383	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	4,1	
384	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	248,9	
385	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	22,44	
386	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	26,11	
387	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	68,5	
388	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	124	
389	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,5	
390	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм)	кг	85,7	

	біла		
391	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	5,3
392	Установлення віконних зливів	м	22
393	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	22,8
394	Шурупи самонарізні	шт	78
395	Мастика Гермобутил	кг	6,5
	Розділ 3. Інші роботи		
396	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	96,4
397	Навантаження сміття вручну	т	4,28
398	Перевезення сміття до 25 км	т	4,28
	Локальний кошторис 02-01-016 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "12-15") (фасад №12)		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
399	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	69
	Розділ 2. Зовнішнє оздоблення		
400	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	69
401	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,304
402	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2346
403	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	69
404	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	13,8
405	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2,3
406	Дюбель монтажний	шт	8
407	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	828
408	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	75,9
409	Скломітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	79,35
410	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х220 мм	шт	558

411	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	13,8	
412	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	289,8	
413	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	17,9	
414	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	1,8	
415	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер	л	0,4	
416	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190	кг	22	
417	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	1,98	
418	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5х5 160 г/кв.м	м2	2,3	
419	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	6	
1	2	3	4	5
420	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х120 мм	шт	11	
421	Грунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	л	0,3	
422	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 64 (2,0 мм) біла	кг	7,6	
423	Фарба фасадна акрилова Ceresit CT 42 + кольоровий пігмент	л	0,5	
424	Установлення віконних зливів	м	2,2	
425	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	2,3	
426	Шурупи самонарізні	шт	8	
427	Мастика Гермобутил	кг	0,6	
	Розділ 3. Інші роботи			
428	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	69	
429	Навантаження сміття вручну	т	3,064	
430	Перевезення сміття до 25 км	т	3,064	
	Локальний кошторис 02-01-017 на Ремонтнобудівельні роботи (фасад "Г-А") (фасад №13)			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			

431	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток Розділ 2. Зовнішнє оздоблення	м2	82,2	
432	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів (20 мм)	м2	82,2	
433	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,554	
434	Штукатурка Ceresit цементна	кг	2794,8	
435	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	82,2	
436	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	16,4	
437	Профіль ПВХ цокольний універсальний	м	2,7	
438	Дюбель монтажний	шт	9	
439	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	986,4	
440	Мінеральна вата Техноніколь 160 - 150 мм базальтовий утеплювач, плити теплоізоляційні	м2	90,42	
441	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5x5 160 г/кв.м	м2	94,53	
442	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x220 мм	шт	664	
443	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	16,4	
444	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	345,2	
445	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	21,4	
446	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 30 мм	м2	21	
447	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер	л	4,2	
448	Суміш для приклеювання та армування Ceresit СТ 190	кг	256,2	
449	Базальтова вата SWEETONDALE ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм	м2	23,1	
450	Скловітка штукатурна лугостійка ССА-160 5x5 160 г/кв.м	м2	26,88	
451	Кутик металевий штукатурний перфорований оцинкований	м	70,6	
1	2	3	4	5
452	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x120 мм	шт	127	
453	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16 QUARTZCONTACT	л	3,6	

454	Декоративна штукатурка короїд Ceresit СТ 64 (2,0 мм) біла	кг	88,2
455	Фарба фасадна акрилова Ceresit СТ 42 + кольоровий пігмент	л	5,5
456	Установлення віконних зливів	м	22
457	Відлив віконний металевий шириною 250 мм	м	22,8
458	Шурупи самонарізні	шт	78
459	Мастика Гермобутил	кг	6,5
	Розділ 3. Інші роботи		
460	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	82,2
461	Навантаження сміття вручну	т	3,65
462	Перевезення сміття до 25 км	т	3,65
	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі дощової та дренажної каналізації		
	Розділ 1. Підготовчі роботи		
463	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	шт	4
464	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	4
465	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	450
	Розділ 2. Прокладання мереж		
466	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	72
467	Труба сталева електрозварна оцинкована 108x3,5 мм	м	72
468	Хомут з прокладкою, М8/М10, 4 "(108-114 мм)	шт	30
469	Відвод П 90 д. 108x3,5 (оцинкований)	шт.	8
470	Відвод П 90* д. 108x3,5 (оцинкований)	шт.	3
471	Трійник 108x4,0 мм (оцинкований)	шт.	10
472	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	40
473	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0, 6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	40

474	Влаштування гільзи з труби сталеві електрозварної д. 159x4,5 мм	м	2	
475	Гільза з труби сталеві електрозварної д. 159*4,5 мм L=2000 мм	шт.	1	
476	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,0469	
477	Муфта чавунна універсальна з'єднувальна Blucast Ду 100 (108-128)	шт.	7	
478	Ковпак (сміттєзатримувач) від воронки чавунної ВУ-100 (Ду 100)	шт.	7	
479	Болти із шестигранною головкою (оцинкований) матеріал – 20 М16x70.46	шт.	80	
480	Гайка шестигранна матеріал 10 мм М16,5	шт.	80	
481	Шайба матеріал Ст3 сп2 М16,5	шт.	160	
482	Болт оцинкований М8x30.46	шт.	50	
483	Шпилька оцинкована М8 L=1000 мм	шт.	50	
484	Гайка шестигранна М8,5	шт.	270	
1	2	3	4	5
485	Гайка шестигранна з'єднувальна оцинкована М8x24	шт.	74	
486	Шайба матеріал Ст3сп2 М8,5	шт.	60	
487	Шайба широка М8,5	шт.	210	
488	Анкерный болт Tech-Krep М8x10x60 мм з гайкою	шт.	60	
489	Талреп М8	шт.	14	
	Розділ 3. Колодязь СМК-13.2			
490	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м3	2,6	
491	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом] підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	м3	0,65	
492	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,18	
493	Плити днищ ПН10	шт	1	
494	Кільця КС10.6	шт	1	
495	Кільця КС10.9	шт	1	
496	Плити покриття ПП10-1	шт	1	
497	Кільця опорні КО6	шт	2	

498	Драбини металеві приставні	т	0,0129	
499	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,5	
500	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,001	
501	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
502	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
503	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (пробивання отворів в колодязі для монтажу труб)	шт	3	
504	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	3	
505	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-3	
506	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	
507	Мастика бітумна Техно НИКОЛЬ №24 МГТН	т	0,0015	
508	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	18	
509	Труба напірна НПВХ, d 110x2,7 мм, SDR41, PN6, для води чи каналізації	шт.	3	
	Розділ 4. Зливоприймач ЛП-4			
510	Демонтаж старих зливоприймачів	колодязь	2	
511	Монтаж нових зливоприймачів	колодязь	1	
512	Зливоприймач чавунний типу "ДБ-1" (великий) із замком	шт	1	
513	Зливоприймач з дном ЛП-1	шт	1	
514	Електроди МОНОЛІТ УОНІ-13/55 (Е50А), 450 мм, 4 мм	кг	50	
515	Мастика бітумна Техно НИКОЛЬ №24 МГТН	т	0,04	
516	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	
517	Цемент М500	кг	500	
518	Канат смолений д. 10мм (каболка)	кг	25	
519	Герметик силіконовій прозорій	шт.	7	
520	Штаба сталева 40x4	м.п.	6	