

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту. Спеціалізована школа № 196 Святошинського району м. Києва, вул. Зодчих, 22** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-25-003775-a

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту. Спеціалізована школа № 196 Святошинського району м. Києва, вул. Зодчих, 22

Бюджет закупівлі становить: 951 260 грн. 00 коп. (Дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті шістдесят гривень 00 копійок)

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень та відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації.

Визначення очікуваної вартості робіт проводилося з урахуванням видів та обсягів робіт, що планувалося виконати, відповідно до дефектного акту в робочому проекті (Технічне завдання до закупівлі).

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб безпеки проведення навчального процесу, виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідності забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов функціонування спеціалізованої школи № 196 Святошинського району м. Києва, за адресою: вул. Зодчих, 22. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту. Спеціалізована школа № 196 Святошинського району м. Києва, вул. Зодчих, 22

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтнобудівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Перегородки</u>			
1	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	26	
2	Ґрунтування стін	м2	52	
3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	52	

4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,9724
5	Грунтування стін <u>Розділ 2. Внутрішнє опорядження приміщень</u>	м2	52
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	129
7	Грунтування стін в 2 рази	м2	258
8	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	129
9	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,9479
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	129
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (загальна товщина 5 мм)	м2	129
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	129
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	206
14	Грунтування стель	м2	412
15	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	206
16	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	3,09
17	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	206
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (загальна товщина 5 мм)	м2	206
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Електротехнічні рішення</u>	м2	206
20	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит індивідуального виготовлення)	шафа	1
21	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит управління вентиляційною системою ПІВ1)	шафа	1
22	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит управління підйомником)	шафа	1
23	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	300
24	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10
25	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	595
26	Монтаж світильників аварійних	шт	4
27	Монтаж LED світильників	шт	14
28	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	7
29	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	21
30	Монтаж таймера	шт	1
31	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1