

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 162 за адресою: вул. Рахманінова, 47 у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Предмет закупівлі:** **Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 162 за адресою: вул. Рахманінова, 47 у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить: 1771304,00 грн.** (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча триста чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту середньої загальноосвітньої школи № 162 за адресою: вул. Рахманінова, 47 у Святошинському районі м. Києва» (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----ПІДЛОГА (вхідна група 1)-----			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,49	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,49	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,49	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки	м2	8,49	

	додавати або виключати (до товщини 100 мм)			
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт/ -----ПІДЛОГА (вхідна група 2)-----	м2	8,49	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,05	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,05	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	24,05	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 100 мм)	м2	24,05	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт/ -----ПІДЛОГА (укриття)-----	м2	24,05	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	288,55	
12	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	288,55	
13	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	288,55	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	288,55	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	м2	288,55	
16	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	288,55	
17	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 15мм )	м2	288,55	
18	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,562	
19	Грунтування основ із бетону або розчину	м2	288,55	
20	Просте фарбування колером олійним підлог -----СТІНИ (укриття)-----	м2	288,55	
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від вапняної фарби	м2	289,73	
22	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями/ Дошивка перегородок	м2	3,33	
23	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	280,75	
24	Закладання віконного прорізу з газобетонних блоків	м3	0,86	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	289,73	
26	Шпаклювання стін та укосів	м2	289,73	
27	Грунтування стін	м2	289,73	
28	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	289,73	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -----СТІНИ (вхідна група 1)-----	м2	289,73	
30	Очищення стін та укосів керамічної плитки перед	м2	19,8	

	фарбуванням			
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,8	
	-----СТІНИ (вхідна група 2)-----			
32	Очищення стін та укосів керамічної плитки перед фарбуванням	м2	59,42	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59,42	
	-----СТЕЛЯ(укриття)-----			
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	280,37	
35	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	280,37	
36	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	280,37	
37	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	280,37	
38	Шпаклювання стель	м2	280,37	
39	Грунтування стель	м2	280,37	
40	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	280,37	
	-----ПРОРІЗИ (укриття)-----			
41	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен.	м2	3,498	
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,6727	
43	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен.	м2	3,498	
44	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	9,38	
	-----КАНАЛІЗАЦІЯ (вуличний водовідвід 7 точок скиду води)-----			
45	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	1,96	
46	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
47	Встановлення водовідвідних лотків	м	35	
48	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	1,428	
49	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 (гарцовка)	м3	0,154	
50	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	2,8	
	-----ЕЛЕКТРИКА (укриття)-----			
51	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	3	
52	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	

53	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щтирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
	-----ІНШЕ-----			
54	Навантаження сміття вручну	т	17,786	
55	Перевезення сміття до 30 км	т	17,786	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).