

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 469 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Зодчих, 10-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями. Повторно.

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 469 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Зодчих, 10-А, (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

**Бюджет закупівлі становить: 739269,00 грн. (сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті шістьдесят дев'ять гривень 00 копійок)** Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

**Ідентифікатор закупівлі:**

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**На Поточний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 469 Святошинського району міста Києва за адресою: вул. Зодчих, 10-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

Умови виконання робіт виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	15	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	60	
3	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
4	(Демонтаж) перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами	м2	18	

5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
7	Розбирання плінтусів	м	60	
8	Розбирання дощатих покриттів підлог зі збереженням	м2	77	
9	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів	м2	77	
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	77	
11	Розбирання підпор лаг	м2	77	
	Розділ №2. Опалення			
12	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (5 шт радіаторів)	кВт	8,5	
13	Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	м	60	
14	Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	м	15	
15	Установлення кранів 3/4	шт	10	
16	Установлення кранів 3/4 "Американка", ППР	шт	10	
17	Установлення кранів 1 дюйм	шт	4	
	Розділ №3. Оздоблювальні роботи			
18	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	18	

1	2	3	4	5
19	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,2	
20	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2	
21	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
22	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	30	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	36	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	м2	36	
25	Грунтування стін та стель	м2	195	
26	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	100	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51	
28	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80	
	Розділ №4. Підлога			
29	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	38,5	
30	Улаштування демферної стрічки	м	32	
31	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	77	
32	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	77	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	77	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	77	
35	Стяжка цементна для підлоги	кг	14630	
36	Улаштування покриттів з лінолеуму для спортзалу на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	77	
37	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	60	
38	Покриття олійними лаками плінтусу	м2	30	
	Розділ №5. Інші роботи			
39	Навантаження сміття вручну	т	5,13	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	5,13	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).