

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 747 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Українського відродження, 9 (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: закупівлі **Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 747 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Українського відродження, 9 (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 802194,00 грн. (вісімсот дві тисячі сто дев'яносто гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ				
на Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 747 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Українського відродження, 9 (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)				
Умови виконання робіт . Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються к=1,2;				
Об'єми робіт				
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Фасад 2-2			
	Периметр 35,773 м.п.			
1	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	44,84	
2	Розбирання бортових каменів	м	38,3	
3	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	53,66	
4	Очищення фундаментних стін	м2	53,66	
5	Ґрунтування бетонних стін фундаменту	м2	16,098	

6	Ґрунтування стін бітумним праймером	м2	53,66	
7	Улаштування рулонної гідроізоляції стін	м2	53,66	
8	Приклеювання утеплювача пінополістирольного товщ.30 мм	м3	1,61	
9	Штукатурка по пінополістиролу	м2	53,66	
10	Монтаж геомембрани шиповидної	м2	53,66	
11	Зворотня засипка ґрунту, група ґрунту 2	м3	45,074	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	45,074	
13	Розробка ґрунту (240мм)	м3	2,176	
14	Улаштування шару з щебеню фр.20-40 з клинцюванням 10-20	м2	44,84	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщини 10 см)	м2	-44,84	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші з трамбуванням	м3	4,484	
17	Приготування суміші цементно-піщаної вручну	м3	4,484	
18	Монтаж поребрика бетонного 5ГП	м	38,3	
19	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	44,84	
20	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	14,3	
	Розділ №2. Фасад Б-Б			
	Периметр 16,851 м.п.			
21	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	25,277	

1	2	3	4	5
22	Очищення фундаментних стін	м2	25,277	
23	Ґрунтування бетонних стін фундаменту	м2	7,583	
24	Ґрунтування стін бітумним праймером	м2	25,277	
25	Улаштування рулонної гідроізоляції стін	м2	25,277	
26	Приклеювання утеплювача пінополістирольного товщ.30 мм	м3	0,76	
27	Штукатурка по пінополістиролу	м2	25,277	
28	Монтаж геомембрани шиповидної	м2	25,277	
29	Зворотня засипка ґрунту, група ґрунту 2	м3	21,232	
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	21,232	
31	Улаштування шару з щебеню фр.20-40 з клинцюванням 10-20	м2	16,851	
32	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщини 10 см)	м2	-16,851	
33	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші з трамбуванням	м3	1,6851	
34	Приготування суміші цементно-піщаної вручну	м3	1,685	
35	Монтаж поребрика бетонного 5ГП	м	18,851	
36	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	16,851	
37	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	8,2	

Розділ №3. Фасад 1-1				
Периметр 44,822 м.п.				
38	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів	м2	44,84	
39	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	67,233	
40	Очищення фундаментних стін	м2	67,233	
41	Ґрунтування бетонних стін фундаменту	м2	20,17	
42	Ґрунтування стін бітумним праймером	м2	67,233	
43	Улаштування рулонної гідроізоляції стін	м2	67,233	
44	Приклеювання утеплювача пінополістирольного товщ.30 мм	м3	2,02	
45	Штукатурка по пінополістиролу	м2	67,233	
46	Монтаж геомембрани шиповидної	м2	67,233	
47	Зворотня засипка ґрунту, група ґрунту 2	м3	56,476	
48	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	44,822	
49	Улаштування шару з щебеню фр.20-40 з клинцюванням 10-20	м2	44,822	
50	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщини 10 см)	м2	-44,822	
51	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші з трамбуванням	м3	4,4822	
52	Приготування суміші цементно-піщаної вручну	м3	4,482	
53	Монтаж поребрика бетонного 5ГП	м	44,822	
54	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	44,822	
55	Різання дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	14,2	
Розділ №4. Фасад А-А				
Периметр 17,428 м.п.				
56	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	26,142	
57	Очищення фундаментних стін	м2	26,142	
58	Ґрунтування бетонних стін фундаменту	м2	7,843	
1	2	3	4	5
59	Ґрунтування стін бітумним праймером	м2	26,142	
60	Улаштування рулонної гідроізоляції стін	м2	26,142	
61	Приклеювання утеплювача пінополістирольного товщ.30 мм	м3	0,78	
62	Штукатурка по пінополістиролу	м2	26,142	
63	Монтаж геомембрани шиповидної	м2	26,142	
64	Зворотня засипка ґрунту, група ґрунту 2	м3	21,959	
65	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	17,428	
66	Улаштування шару з щебеню фр.20-40 з клинцюванням 10-20	м3	1,7428	
67	Улаштування шару з щебеню фр.20-40 з клинцюванням 10-20	м2	17,428	
68	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або	м2	-17,428	

	виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 (до товщини 10 см)			
69	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші з трамбуванням	м3	1,7428	
70	Приготування суміші цементно-піщаної вручну	м3	1,743	
71	Монтаж поребрика бетонного 5ГП	м	19,428	
72	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	17,428	
73	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	8,4	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).