

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі : «**Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Підлісна, 4**» (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації та утримання закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-22-007409-a

Предмет закупівлі: «Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Підлісна, 4» (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 667 442.00 грн. (Шістсот шістдесят сім тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійок)

Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту.

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
«**Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Підлісна, 4**»
(код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вимощення у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Підлісна, 4

Умови виконання робіт. Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються к=1,2;

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ДНЗ 789 Підлісна 4</u> <u>Вимощення Зона №1</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,122	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	1,87	
3	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	19,7	
4	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	52,36	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,96	
6	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,87	
7	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,87	

8	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	31,86	
9	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	18,7	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	43,01	
11	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	43,01	
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	18,7	
13	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,7	
14	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	19,7	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	18,7	
16	Навантаження сміття вручну	т	5,067	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	5,067	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на ДНЗ 789 Підлісна 4</u> <u>Вимощення Зона №2</u>			
18	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	11,7	
19	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	12,7	
20	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	45,36	
21	Перевезення ґрунту до 30 км	т	10,496	
22	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,62	
23	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,62	
24	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	30,9	
25	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	16,2	
26	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (піском)	м3	38,88	
27	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	38,88	
28	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	16,2	
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,2	
30	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	17,2	
31	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	16,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на ДНЗ 789 Підлісна 4</u> <u>Вимощення Зона №3</u>			
32	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,74	
33	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	2,9	
34	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	27	
35	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	81,2	
36	Перевезення ґрунту до 30 км	т	18,56	
37	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,9	
38	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,9	
39	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	55,8	
40	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	29	
41	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (піском)	м3	69,6	
42	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група	м3	69,6	

	грунту 1-2			
43	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	29	
44	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	29	
45	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	27	
46	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	29	
47	Навантаження сміття вручну	т	7,859	
48	Перевезення сміття до 30 км	т	7,859	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на ДНЗ 789 Підлісна 4</u> <u>Вимощення Зона №4</u>			
49	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,66	
50	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	1,1	
51	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11	
52	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	30,8	
53	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,04	
54	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,1	
55	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,1	
56	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	19,8	
57	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	11	
58	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (піском)	м3	26,4	
59	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	26,4	
60	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	11	
61	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	11	
62	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11	
63	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	11	
64	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	8	
65	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	8	
66	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	11	
67	Улаштування дошки лобової	м	11	
68	Навантаження сміття вручну	т	2,981	
69	Перевезення сміття до 30 км	т	2,981	