

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт покрівлі. Спеціалізований навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад Лісова казка Святошинського району м. Києва, вул.Чистяківська, 24** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі. Спеціалізований навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад Лісова казка Святошинського району м. Києва, вул.Чистяківська, 24

Бюджет закупівлі становить: 1 478 494,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 125 від 06 лютого 2024р. (зі змінами) Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб безпеки проведення навчального процесу, виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов Спеціалізованого навчально-виховного комплексу дошкільного навчального закладу-загальноосвітнього навчального закладу Лісова казка Святошинського району м. Києва, вул. Чистяківська, 24. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

**Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета
закупівлі**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі. Спеціалізований навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад Лісова казка Святошинського району м. Києва, вул. Чистяківська, 24

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1008	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	200	
3	Розбирання конькових планок покрівлі	м	90	
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	10	
5	Розбирання дошок обшивки стінок слухових вікон	м2	5	
6	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	200	
7	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	1008	
8	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	198	
9	Фарбування покрівлі за 2 рази	м2	70	
10	Улаштування з листової сталі коньків	м	90	
11	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон	шт	1	
12	Огородження покрівель перилами	м	143	
13	Навантаження сміття вручну	т	18,2371	
14	Перевезення сміття до 25 км	т	18,2371	
Вогнезахист дерев'яних конструкцій				
1	2	3	4	5
1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Аммокот WW на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	м2	705	
2	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Аммокот WW на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	м2	705	

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
I. <u>Витрати труда</u>				
-	-	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2449,34
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-

5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,77
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	6,42
8		и будівельного сміття		
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.2		загальновиробничих витрат	люд.год	281,96
9.3		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.4		коштів на виконання будівельних робіт:		
		у зимовий період	люд.год	-
		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2765,49
1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	3,2
II. Будівельні машини і механізми				
10	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	288,78915
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	294,7887
12	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,69096
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0084
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,29
15	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	18,2371
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
16	+&C1113-279-А	Вогнезахисна фарба Ammokote WW	кг	271,0725
17	+&C111-16741-Г	Ґрунт-емаль Polifarb 3в1	кг	14
18	+&C188-ДО	Дахове огороження	м	143
19	+С112-52 варіант 1	Дошка обрізна 120х32 мм	м3	3,6
20	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00143
21	+С188888-9 варіант 1	Планка ковзана плоского 145х145х2000 мм 0,45	м	91,8
22	+С188888-9 варіант 2	Планка примикання для покрівлі SIMBUD сталь мат 2000х380 мм 0,45 мм	м	20
23	+&C111-826-2ПК варіант 2	Профнастил ПК-35 0,5 мм	м2	1028,16

24	+&C1545-100-25 варіант 1	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	10080
25	+C188888-4 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 мм Expert Fix	шт	225
26	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,01008
27	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,012

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 вересня 2024 р.

