

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт навчальних класів та підсобних приміщень Середньої загальноосвітньої школи № 297 за адресою: вулиця Олександра Махова, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: **Поточний ремонт навчальних класів та підсобних приміщень Середньої загальноосвітньої школи № 297 за адресою: вулиця Олександра Махова, 3-Г у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

Бюджет закупівлі становить: 2265146,00 грн. (два мільйони двісті шістьдесят п'ять тисяч шістсот двадцять чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт навчальних класів та підсобних приміщень Середньої загальноосвітньої школи № 297 за адресою: вулиця Олександра Махова, 3-Г у Святошинському районі м. Києва

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стеля			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	299,34	
2	Безпідне накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	299,34	
3	Безпідне накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	299,34	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	299,34	
5	Улаштування багетів стельових	м	183,36	
	Розділ №2. Стіни			
6	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	72,93	

7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	156,18	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	447,69	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуrowаних плиток	м2	9,68	
10	Грунтування бетоноконтактом стін перед штукатуренням	м2	156,18	
11	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	156,18	
12	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	520,615	
13	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	520,615	
1	2	3	4	5
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	520,615	
15	Грунтування бетоноконтактом стін перед штукатуренням	м2	10,352	
16	Цементно-піщане штукатурення стін по сітці шаром до 20мм	м2	10,352	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	10,352	
18	Зашивання отворів труб в стінах ГК листами	м2	4,48	
19	Улаштування металопластикових перегородок Розділ №3. Відкоси	м2	18	
20	Грунтування бетоноконтактом стін перед штукатуренням	м2	18,968	
21	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	18,968	
22	Безпіддане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,11	
23	Безпіддане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	23,11	
24	Влаштування кутика перфорованого металевого на зовнішні кути	м	115,55	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №4. Прорізи	м2	23,11	
26	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
27	Знімання наличників	м	20	
28	Знімання дверних полотен	м2	29,153	
29	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
30	Знімання зашкленених віконних рам	м2	13,805	
31	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,41	
32	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,4	
33	Знімання бетонних підвіконних дощок 300 мм	м2	4,2	
34	(Демонтаж) повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,	м2	6,48	

	5 мм			
35	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,4 м2	виріб	1	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,38	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,3975	
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,405	
39	Влаштування дверних доводчиків	шт	11	
40	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,2	
41	Установлення і кріплення наличників	м	10	
42	Влаштування навчальних дошок	шт	5	
1	2	3	4	5
	Розділ №5. Підлога			
43	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	207,44	
44	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	55,93	
45	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	243,42	
46	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	299,34	
47	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10 мм)	м2	299,34	
48	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	299,34	
49	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	207,44	
	Розділ №6. Електротехнічні роботи та освітлення			
50	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	50	
51	Демонтаж світильників	шт	65	
52	Демонтаж схованої електропроводки	м	40	
53	(Демонтаж) карниз	п. м.	15	
54	Знімання екрану проектора	шт	1	
55	Демонтаж навчальних дошок	шт	5	
56	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	25	
57	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	22	
58	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	29	
59	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60	
	Розділ №7. Сантехнічні роботи			
60	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	10	
61	Демонтаж змішувачів	шт	5	
62	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	
63	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
64	Установлення тумби під умивальник	шт	5	
65	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	35	
66	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	66,5	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50	
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	30	
69	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	36	
	Розділ №8. Інші роботи			

70	Навантаження сміття вручну	т	11,715
71	Перевезення сміття до 30 км	т	11,715

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).