

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи **Капітальний ремонт заміна вікон в Середній загальноосвітній школі № 205 Святошинського району м. Києва, проспект Леся Курбаса, 10-Д** зумовлена необхідністю забезпечення безпеки проведення навчального процесу, виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт заміна вікон в Середній загальноосвітній школі № 205 Святошинського району м. Києва, проспект Леся Курбаса, 10-Д

**Бюджет закупівлі становить:** 2 243 922,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: розпорядження № 125 від 06 лютого 2024р. (зі змінами) Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Технічне завдання сформовано виходячи з першочергових потреб безпеки проведення навчального процесу, виконання заходів з продовження терміну експлуатації будівлі, необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, а також забезпечення належних умов в СЗШ №205 Святошинського району м. Києва, проспект Леся Курбаса, 10-Д. Очікувана вартість включає розрахунки відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

### Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**Капітальний ремонт заміна вікон в Середній загальноосвітній школі № 205 Святошинського району м. Києва, проспект Леся Курбаса, 10-Д**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>ВІКНА</b>			
1	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	114	
2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	38	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	213,082	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	53	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,95	
6	Піна монтажна 700 мл	балон	1,04	

7	Блоки віконні металопластикові	м2	1,95	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	211,132	
9	Піна монтажна 700 мл	балон	64,85	
10	Блоки віконні металопластикові	м2	211,132	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	111,83	
12	Дошки підвіконні, ширина 400 мм	м.пог.	114,07	
13	Піна монтажна 700 мл	балон	20,7	
14	Установлення віконних зливів	м	114,54	
15	Віконний відлив	м	118,78	
УКОСИ				
16	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	76,2	
17	Суміші сухі штукатурні Knauf МП-75	кг	1219,2	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (теплий укос)	м2	127,9	

1	2	3	4	5
19	Клей гіпсовий Knauf Perifix	кг	639,5	
20	ПВХ плита ( сендвіч)	м2	134,295	
21	Клей монтажний Lacrysil Круче Цвяхів універсальний білий 280 мл	шт	57,56	
22	Кутики стартові ПВХ	м	639,5	
23	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	215,3	
24	Нащільник 90мм (білий)	м	241,14	
ІНШІ РОБОТИ				
25	Навантаження сміття вручну	т	13,44278	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	13,44278	

