

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт покрівлі (улаштування мембрани) середньої загальноосвітньої школи №55 за адресою: вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів з метою збереження будівлі, продовження терміну її експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі (улаштування мембрани) середньої загальноосвітньої школи №55 за адресою: вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1703506,00 грн. (один мільйон сімсот три тисячі п'ятсот шість гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньо статистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт покрівлі (улаштування мембрани) середньої загальноосвітньої школи №55 за адресою: вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Розділ №1. Демонтажні роботи | | | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 320 | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 320 | |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів парапетів | м2 | 36 | |
| 4 | Розбирання, звисів з листової сталі | м | 216 | |
| 5 | Демонтаж металоконструкцій покриттів (металевого стояка тел. Антени) | т | 0,096 | |
| | Розділ №2. Улаштування стяжки | | | |
| 6 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 320 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------|---------|
| 7 | Суміш цементно піщана РЦГ М-200 | м3 | 16,32 |
| 8 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до тов. 75 мм | м2 | 320 |
| 9 | Суміш цементно піщана РЦГ М-200 | м3 | 8,16 |
| Розділ №3. Улаштування геомембрани | | | |
| 10 | Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи | м2 | 640 |
| 11 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику | м2 | 960 |
| 12 | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 | м2 | 1056 |
| 13 | Клей контактний для ПВХ-мембран | л | 5,28 |
| 14 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 960 |
| 15 | Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм | м2 | 1036,8 |
| 16 | Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку | л-ка | 2 |
| 17 | Лійка покрівельна для водостоку комплект | шт | 2 |
| 18 | Встановлення однорівневих грибоків | л-ка | 12 |
| 19 | Воздуховоди (грибки) | шт | 12 |
| Розділ №4. Улаштування ребероїда | | | |
| 20 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників, висота примикання 400 мм | м | 36 |
| 21 | Еврорубероїд Уніфлекс ЕКП 5,3 сланець сірий(10м2) верхній шар | м2 | 42,48 |
| 22 | праймер бітумний. | тн | 0,01548 |
| Розділ №5. Парапети | | | |
| 23 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 200 мм | м | 180 |
| 24 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків (зворотній матеріал) | м | 180 |
| Розділ №6. Сміття | | | |
| 25 | Навантаження сміття вручну | т | 18,072 |
| 26 | Перевезення сміття до 30 км | т | 18,072 |

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.