

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 205 за адресою: проспект Леся Курбаса, 10Д, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 205 за адресою: проспект Леся Курбаса, 10Д, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 2681510,00 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот десять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 205 за адресою: проспект Леся Курбаса, 10Д, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Святошинського району м. Києва, просп. Леся Курбаса, 10Д

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель

і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Вікна Демонтажні роботи Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	47,3	

2	Знімання зашкленених віконних рам	м2	82,43
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	20
4	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	60,09
5	Знімання дверних полотен	м2	17,4
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
Монтажні роботи			
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,8
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	94,16
Заповнення вітражів			
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	34,56
Спортивний зал			
10	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	89,75
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	89,75
Заповнення вхідної групи дверей			
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,4
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	28,9
14	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	98,5
Розділ №2. Укоси			
Зовнішні			
15	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	254,48
Внутрішні			
16	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	76,344
17	Шпаклювання укосів	м2	76,344
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	76,344
19	Грунтування укосів	м2	76,344
20	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,344
Розділ №3. Інші роботи			
21	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	37,4
22	Заміна склопакета однокамерного	м2	1
23	Навантаження сміття вручну	т	22,67
24	Перевезення сміття до 30 км	т	22,67

Технічні та інші вимоги:

Характеристики вікна / блоку віконного (у разі заміни вікна / блоку віконного):

-Профіль не менше 5 камер з монтажною шириною від 70мм, склопакет двокамерний енергозберігаючий не менше 40мм з коефіцієнтом опору теплопередачі не нижче 0,9 м*К/Вт згідно ДБН для даної кліматичної зони, фурнітура поворотно-відкидна.

Учасник у складі тендерної пропозиції щодо вікна / блоку віконного має надати:

- Сертифікат відповідності на профіль щодо відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007, ДСТУ EN 12608-1:2021, ДБН В.1.1.7-2016, ДСТУ8829:2019.
- Сертифікат відповідності на виріб (вікна та двері) які відповідають вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 пп.4.2, 4.12, 4.21, 4.23. ДБН В2.6.-31:2021 п. 5.2, табл.1, поз.5, п. 5.10.
- Сертифікат відповідності на склопакети які відповідають вимогам ДСТУ EN 1279-1:2022 Частина 1 п.5.3, п.6.3.2, п.6.3.3. Частина 6 Табл. А.3,секція 3, п.1.6 ДСТУ EN 1279-1:2019 п.4.2.2.12. ДБН В2.6.-31:2021 п.5.2 таб.1
- Сертифікат відповідності на фурнітуру на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008 п.5.3-5.6, п.п.5.2.3, 5.2.4.
- Протоколи випробувань до профілю, виробу, склопакета, фурнітури, визначення групи горючості профілю, токсикологічних випробувань профілю.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль, виріб, склопакет, фурнітуру, прокладки ущільнювальні, герметик.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:

2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах громадського призначення. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону, що учасник має письмово гарантувати.

2.2. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

2.3. Усі посилення в закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним вимогам замовника, та із метою підтвердження якості відповідно до встановлених вимог і стандартів до товарів/послуг/робіт, які виступають предметом закупівлі, учасник складі тендерної пропозиції надає сертифікати ISO згідно КВЕД 43.21, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, а саме:

- сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015) виданий на учасника (виконавця);
- сертифікат на систему управління охорони здоров'я та безпеки праці ISO 45001:2018 виданий на учасника (виконавця).

Якщо учасник не є виробником основних матеріалів предмету закупівлі («вікна / блоку віконного (у разі заміни вікна / блоку віконного»)), то учасник має надати договір про співпрацю між учасником та виробником та лист від виробника складений в довільній формі з підтвердженням можливості поставки товару в заявлені строки, а також такий лист повинен містити дозвіл виробника для учасника щодо використання сертифікатів виробника, з обов'язковим зазначенням номеру даної закупівлі та офіційне найменування замовника.