

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт місць загального користування Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт місць загального користування Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 694748,00 грн. (шістсот дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт місць загального користування Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання наличників	м	20,4	
2	Знімання дверних полотен	м2	10,3	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,548	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	35,8	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	52,2	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	22,1	

8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	38,535	
9	Розбирання плінтусів керамічних	м	12,1	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	25,4	
11	Розбирання цементної стяжки	м2	25,4	
12	Розбирання підіуму бетонного	м3	1,45	
13	(Демонтаж) Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	2	
14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
15	Демонтаж змішувачів	шт	2	
16	Демонтаж раковин [умивальників] з тубмочкою	к-т	2	
17	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	5	
18	Знімання труб змивних	шт	5	
19	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	5	
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
21	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
22	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
23	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
1	2	3	4	5
24	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
25	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7	
26	(Демонтаж) Прилад сигналізуючий (сповіщувач)	шт	2	
27	Демонтаж коробів пластикових	м	12	
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	25,4	
29	Відбивання штукатурки бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10,16	
30	Антисептування стель	м2	25,4	
31	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	25,4	
32	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	24,86	
33	Антисептування стін	м2	74,3	
34	Грунтування поверхонь стін	м2	74,3	
35	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	74,3	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	74,3	
37	Покриття підлоги мастикою гідроізаційною	м2	25,4	
38	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	25,4	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50 мм)	м2	25,4	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	25,4	
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
42	Установлення і кріплення наличників	м	10	
43	Грунтування поверхонь стін	м2	3,14	

44	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,14
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,69
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,69
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,69
48	Облицювання поверхонь стін укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,45
49	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30
50	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30
51	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	20
52	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
53	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
54	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
55	Установлення щитків	шт	1
56	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних однополюсних на струм до 25 А	шт	2
57	Монтаж світлодіодних світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	6
58	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1
59	Монтаж приладу сигналізуючого (сповіщувач) раніше демонтованого	шт	2
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28
61	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10,1
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	12,5
63	Установлення умивальників одиночних без підведення води	к-т	4
64	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	2
65	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
66	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,8
67	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	17
68	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
69	Установлення вентиляційних ґрат	шт	2

70	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	21,8	
71	Навантаження сміття вручну	т	11,516	
72	Перевезення сміття до 30 км	т	11,516	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).