

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт будівлі та прибудинкової території в Київській гімназії № 287 за адресою: вул. Ореста Васкула, 54 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт будівлі та прибудинкової території в Київській гімназії № 287 за адресою: вул. Ореста Васкула, 54 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 6648851,00 грн. (шість мільйонів шістсот сорок вісім тисяч вісімсот п'ятдесят одна гривня 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт будівлі та прибудинкової території в Київській гімназії № 287 за адресою: вул. Ореста Васкула, 54 у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт укриття, кабінетів, частини коридору та вхідної групи в Київська гімназія № 287 за адресою : вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі міста Києва</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

-	<u>Розділ 1. Стеля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	243,7	-
2	Грунтування поверхонь стель	м2	243,37	-
3	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	243,7	-
4	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	243,7	-
5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-243,7	-
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	243,7	-
-	<u>Розділ 2. Стіни</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	269,96	-
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	269,96	-
9	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	14,29	-
10	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону до 20 мм	м2	586,5	-
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	46,58	-
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	539,92	-
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	539,92	-
-	<u>Розділ 3. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
14	Розбирання цементних плінтусів	м	145,12	-
15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	80,9	-
16	Розбирання цементної стяжки	м2	38	-
17	Розбирання бетонної основи	м3	3,2	-
18	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	1,1	-
19	Мурування окремих стін приямків	м3	0,5	-
20	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	243,7	-
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до 50 мм)	м2	243,7	-
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	243,7	-
23	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток	м2	18,5	-
-	<u>Розділ 4. Прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

24	Знімання наличників	м	66,3	
25	Знімання дверних полотен	м2	25,554	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,92	
28	Установлення і кріплення наличників	м	51	
29	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,6	
	<u>Розділ 5. Електричні роботи</u>	-		-
-	-	-		-
30	Демонтаж відкритої електропроводки	м	118	
31	Демонтаж схованої електропроводки	м	124	
32	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	18	
33	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	30	
34	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16	
35	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	
36	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	15	
37	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	15	
38	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,065	
39	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
40	Монтаж металорукава 40мм.	м	15	
41	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	568	
42	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	430	
43	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	47	
44	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	12	
45	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	41	
46	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
47	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	48	
49	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
	<u>Розділ 6. Сантехнічні роботи</u>	-		-
-	-	-		-
50	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
51	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
52	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	18	

53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	35	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	17	
57	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	63	
58	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17	
59	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	63	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
61	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	23	
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	35	
63	Установлення умивальників одиночних без підведення води	к-т	4	
64	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
65	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	15,2	
66	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	16	
67	Установлення насосів	насос	3	
68	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	9,05	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>	-		-
-	-	-		-
69	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,269	
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,269	
71	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,8	
73	Установлення поручнів з нержавіючої сталі	м	15,4	
74	Навантаження сміття вручну	т	12,123	
75	Перевезення сміття до 30 км	т	12,123	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вентиляція</u>	-		-
-	-	-		-
-	<u>Демонтажні роботи</u>	-		-
-	-	-		-
76	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,12 до 0,4 т	шт	2	
77	(Демонтаж) Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	

78	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400x400x1000 мм	шт	2	
79	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	2	
80	(Демонтаж) Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,27	
81	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	90	
	<u>Монтажні роботи</u>	-		-
		-		-
82	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	
83	Установлення вставок гнучких	м2	1	
84	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
85	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	2	
86	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,36	
87	Установлення рекуператора пластинчатого	шт	1	
88	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
89	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	135	
90	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	22	
91	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	
92	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	18	
93	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
94	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
95	Монтаж металорукавів для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
96	Монтаж щита розподільного	шт	1	
97	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	42	
	<u>Інші роботи</u>	-	-	-
		-	-	-
98	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	11	
99	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (350мм)	шт	6	
100	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (600мм)	шт	6	
101	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (200мм)	шт	4	
102	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (600мм)	шт	4	
103	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (125мм)	шт	1	
104	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (600мм)	шт	1	

105	Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Поточний ремонт кабінетів та частини коридору</u>	вен.мер.	2	
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Кабінети</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Стеля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
106	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,5	
107	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,34	
-	<u>Розділ 3. Стіни</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
108	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	8,312	
109	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,526	
110	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,602	
111	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-64,602	
112	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	10,68	
113	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	72,902	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	72,902	
115	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,21	
-	<u>Розділ 4. Віконні укosi</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
116	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,505	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,505	
118	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,505	
-	<u>Розділ 5. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
119	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	24,52	
120	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,5	
121	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в два шари	м2	11,5	
122	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	18,5	
123	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	18,5	

124	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,35	
-	<u>Розділ 6. Прорізи</u>	-		-
-	-	-		-
125	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
126	Знімання зашклевлених віконних рам	м2	5,98	
127	Знімання бетонних підвіконних дощок 300 мм	м2	1,2	
128	Розбирання відливів з листової сталі	м	2	
129	Знімання наличників	м	20,4	
130	Знімання дверних полотен	м2	3,78	
131	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
132	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
133	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
134	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,52	
135	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,3	
136	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	14,4	
137	Установлення і кріплення наличників	м	10,3	
138	Установлення віконних зливів	м	2	
-	<u>Розділ 7. Частина коридору</u>	-		-
-	-	-		-
-	<u>Розділ 8. Стеля</u>	-		-
-	-	-		-
139	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	24	
140	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	21,84	
-	<u>Розділ 9. Стіни</u>	-		-
-	-	-		-
141	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15	
142	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону до 20 мм	м2	15	
143	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	27,324	
144	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-27,324	
145	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,885	
146	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	56,801	
147	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	56,801	
-	<u>Розділ 10. Укоси</u>	-		-
-	-	-		-

148	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,505	
149	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,505	
150	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,505	
	<u>Розділ 11. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
151	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	16	
152	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16	
	<u>Розділ 12. Прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
153	Знімання наличників	м	21,8	
154	Знімання дверних полотен	м2	9,01	
155	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
156	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,12	
157	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	<u>Розділ 13. Електричні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
158	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
159	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
160	Демонтаж бра, плафонів	шт	2	
161	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевих елементів кріплення світильного обладнання)	т	0,078	
162	Демонтаж кабелю	м	48	
163	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	158	
164	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	208	
165	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
166	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
167	Установлення щитків	шт	1	
168	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних однополюсних на струм до 25 А	шт	7	
169	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	9	
170	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	18	
	<u>Розділ 14. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
171	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	

172	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	31	
174	Установлення умивальників одиночних без підведення води	к-т	1	
175	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,6	
176	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
	<u>Розділ 15. Інші роботи</u>	-		-
-	-	-		-
177	Навантаження сміття вручну	т	2,209	
178	Перевезення сміття до 30 км	т	2,209	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Поточний ремонт вхідної групи</u>	-		-
-	-	-		-
-	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>	-		-
-	-	-		-
179	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	85,6	
180	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	25,76	
181	Розбирання бордюра	м	110	
182	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	2	
183	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	644	
184	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	644	
185	Установлення бордюрів тротуарних на бетонну основу	м	138,7	
186	Улаштування лотків	м	8	
187	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	16	
188	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16	
	<u>Розділ 2. Влаштування пандусу</u>	-		-
-	-	-		-
189	Виготовлення пандусу	т	0,769	
190	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,769	
191	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,8	
192	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,8	
193	Установлення поручнів з нержавіючої сталі	м	15,4	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>	-		-
-	-	-		-
194	Навантаження сміття вручну	т	49,136	
195	Перевезення сміття до 30 км	т	49,136	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил

встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).