

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт найпростіших укриттів у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 за адресою: м. Київ, вул. Підлісна,4, Святошинського району (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт найпростіших укриттів у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 4, Святошинського району (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1372929,00 грн. (один мільйон триста сімдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростіших укриттів у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 789 за адресою: м. Київ , вул. Підлісна,4, Святошинського району

Умови виконання робіт роботи виконуються в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання,опалення,каналізації за адресою :м.Київ , вул. Підлісна,4</u>			-
-	-			-
-	<u>Розділ 1. Загальнобудівельні роботи.Вхідна група</u>			-
1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,87	

2	Улаштування залізобетонних сходов	м3	0,7	
3	Улаштування покриттів сходов і підсходов з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,65	
4	Укріплення поверхонь ґрунтовкой СТ-19 (бетоноконтакт)	м2	25,67	
5	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	25,67	
6	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	25,67	
7	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою старт	м2	25,67	
8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фініш)	м2	25,67	
9	Ґрунтування поверхонь перед штукатуренням СТ-17	м2	173	
10	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	25,67	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,67	
12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17	
13	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	17	
<u>Розділ 2. Огорожа</u>				-
-	-	-	-	-
14	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0196736	
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01856	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,88	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	0,88	
<u>Розділ 3. Санвузол</u>				-
-	-	-	-	-
18	Улаштування перегородок та дверей в комплекті типу "W1016 LOTT"	м2	8,4	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5	
<u>Розділ 4. Стеля в кімнатах</u>				-
-	-	-	-	-
21	Антисептування водними сумішами стель	м2	173	
22	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	71	
23	Укріплення поверхонь ґрунтовкой СТ-19 (бетоноконтакт)	м2	173	
24	Оклеювання стель малярної сіткою	м2	173	
25	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм (Ротбандом)	м2	173	
26	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою старт	м2	173	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фініш)	м2	173	

28	Грунтування поверхонь перед штукатуренням СТ-17	м2	173	
29	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель	м2	173	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	173	
<u>Розділ 5. Перенос опалення та водопроводу</u>				-
31	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м	6	-
32	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
33	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м	15	
34	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
35	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	м	8	
36	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	м	32	
37	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	1,7618	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	6	
39	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	15	
40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м	15	
41	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м	12	
42	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м	8	
43	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м	32	
44	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	80	
<u>Розділ 6. Холодне водопостачання</u>				-
45	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м	32	-
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	м	20	

47	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	32	
48	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м	20	
49	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	2	
50	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
51	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	52	
<u>Розділ 7. Каналізація</u>				
52	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	8,5	-
53	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	17	-
54	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8,5	
55	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	17	
56	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
<u>Розділ 8. Сантехобладнання</u>				
57	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	-
58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	-
59	Установлення насосної станції для каналізації	насос	2	
60	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	8	
<u>Розділ 9. Вентиляція</u>				
61	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	-
62	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 625мм)	шт	8	
63	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	6	
64	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	
65	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
66	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,93	
67	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
68	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	

	<u>Розділ 10. Електромонтажні роботи</u>			-
69	Труба вініпластова по стінах і стелях з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	30	-
70	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	30	
71	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	35	
72	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	35	
73	Навантаження сміття вручну	т	0,35236	
74	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,35236	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).