

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 179 «Дивосвіт» Святошинського району міста Києва, вул. Якуба Коласа, 19А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 179 «Дивосвіт» Святошинського району міста Києва, вул. Якуба Коласа, 19А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 808675,00 грн. (вісімсот вісім тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 179 «Дивосвіт» Святошинського району міста Києва, вул. Якуба Коласа, 19А

Умови виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Вхідна група №1			
	Розділ №1. Поручні зовнішні			
1	Установлення подвійних поручнів на сходові площадки	м	4	
2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,65	
3	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,65	
	Розділ №2. Сходи			

4	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,25
5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (площадки)	м2	1,9
6	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	18
7	Установлення сходового профілю з антиковзною вставкою	м	22
Розділ №3. Облицювання			
8	Очищення поверхонь щітками	м2	34
9	Грунтування стін Бетоноконтактом	м2	34
10	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	28,5
11	Грунтування стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	28,5
12	Улаштування склосітки	м2	28,5
13	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	28,5
14	Оздоблення стін фасадів декоративною штукатуркою	м2	28,5
15	Грунтування стін адгезійною ґрунтовкою	м2	28,5
16	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	28,5
17	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	5,5
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	0,6
Розділ №4. Відмостка			
19	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому	м шва	6
20	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,08
21	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	1
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	1
23	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	3
24	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,12
25	Улаштування покриттів товщиною 6 см із чорного щебеню зі щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3	м2	3
26	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-39-1, 18-39-3 до 10 см	м2	3
27	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	3
28	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	м2	3
Відділ №2. Вхідна група №2			
Розділ №1. Водосточна система			
29	Улаштування жолобів підвісних	м	6
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5
Розділ №2. Відмостка			
31	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому	м шва	8
32	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,08

33	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	1
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	1
35	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	5
36	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,2
37	Улаштування покриттів товщиною 6 см із чорного щебеню зі щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3	м2	5
38	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-39-1, 18-39-3 до 10 см	м2	5
39	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	5
40	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	м2	5
Розділ №3. Двері			
41	Виготовлення дверей в ліфтову	т	0,04256
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04256
43	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
44	Знімання дверних полотен	м2	2,65
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,65
46	Установлення замків дверних урізних	шт	2
Розділ №4. Облицювання			
47	Очищення поверхонь щітками	м2	27
48	Ґрунтування стін Бетоноконтактом	м2	27
49	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	20
50	Ґрунтування стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	20
51	Улаштування склосітки	м2	20
52	Нанесення армувальної суміші по сітці	м2	20
53	Оздоблення стін фасадів декоративною штукатуркою	м2	20
54	Ґрунтування стін адгезійною ґрунтовкою	м2	20
55	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	20
56	Утеплення фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	7
57	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	0,6
58	Розбирання фундаментних блоків	м3	0,3
59	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	5,76
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	5,76
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	5,76
62	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5,76
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4
Розділ №5. Підлога			
64	Улаштування пластикових плінтусів	м	80

Розділ №6. Стеля			
65	Грунтування стель	м2	8
66	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	8
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (загальна товщина 2 мм)	м2	8
68	Грунтування стель	м2	8
69	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8
Розділ №7. Санвузол			
70	Монтаж поручнів для людей з обмеженими можливостями	шт	2
71	Улаштування перегородок каркасно-фільтрчастих у санвузлах	м2	2
72	Установлення душових кабін	к-т	1
73	Монтаж сололіфта	насос	1
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10
76	Установлення кульових кранів	шт	2
Розділ №8. Електротехнічні роботи			
77	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	70
78	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	340
79	Затягування першого проводу перерізом до 6 мм2 в труби	м	340
80	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4
81	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні, струм до 400 А	шт	3
82	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1
83	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	1
84	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	75
85	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6
Розділ №9. Обшивання вагонкою			
86	Обшивання поверхонь вагонкою	м2	52
87	Фарбування поверхонь лаком	м2	52
Розділ №10. Обшивання гіпсокартоном			
88	Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	13
89	Грунтування стін	м2	13
90	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	13
91	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (загальна товщина 2 мм)	м2	13
92	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	13
93	Грунтування стін	м2	13

94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
Розділ №11. Інші роботи				
96	Навантаження сміття вручну	т	4,69	
97	Перевезення сміття до 20 км	т	4,69	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (паketне сканування).