

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва(код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва(код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 4459236,00 грн. (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять шість гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вимощення в Спеціалізованій школі № 196 за адресою: вул. Зодчих, 22 у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт к=1,1

Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	шт	8	
2	(Демонтаж) стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1т	шт	10	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (під пандус)	м3	170,8	
4	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	3,6	
5	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до	м різ.	-3,6	

	300 мм)			
6	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	2,4	
7	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 300 мм)	м різ.	2,4	
8	Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP- 280	м3	0,34	
9	Улаштування блоків під стіну пандусу масою до 0,5 т	шт	18	
10	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т	шт	70	
11	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	64	
12	Зворотня засипка зовнішніх стін ґрунтом	м3	52,6	
13	Утеплення цоколю плитами із пінопласту товщиною 50 мм на клею	м3	3,18	
14	Армування на клею обштукатурених поверхонь	м2	63,6	
15	Опорядження декоративним розчином цоколю	м2	40,4	
16	Фарбування поверхонь	м2	40,4	
17	Армування по сітці блоків стін з ФБС	м2	88,4	
18	Опорядження декоративним розчином стін з блоків ФБС	м2	88,4	
19	Фарбування стін з блоків ФБС	м2	88,4	
20	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	12,8	
21	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	6,4	
22	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	64	
23	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	64	
24	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	64	
	Вимощення			
25	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	58	
26	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	11,6	
27	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	5,8	
28	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	58	
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	58	

30	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	58	
31	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	68	
32	Установлення огороження з поручнів пандусу подвійного	м	70	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	40	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	40	
35	Виготовлення закладних деталей	т	0,019	
36	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,019	
37	Виготовлення навісу [стояки, опори, ферми та ін.]	т	4,2	
38	Монтаж (навісу) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	4,2	
39	Виготовлення огорожі пандусу	т	0,80325	
40	Монтаж (каркасу пандусу) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,80325	
41	Монтаж профілю	м	64,8	
42	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	100	
43	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,88	
44	Зачистка металу від іржі та пилу,обезжирення металу	м2	60	
45	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою (навіс) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	60	
46	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (навіс) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	м2	60	
47	Встановлення тактильної плитки, розмір 330х330 (по пандусу та в укритті до санвузла інвалідів) (перед пандусом, на поворотах, перед дверима, перед сходами)	м2	33,759	
48	Улаштування таблички назви будівлі з шрифтом Брайля	шт	10	
49	Навантаження сміття вручну	т	0,0048	
50	Перевезення сміття до 15 км	т	0,0048	
51	(Демонтаж) вимощення з асфальтобетонної суміші	м2	181,4	
52	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	2	
53	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	2	
54	Розбирання бетонного лотка	м	69,3	
55	Розбирання бордюра	м	104,8	
56	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	35,6	
57	Розробка ґрунту вручну у відвал	м3	195,53	
58	Зворотня засипка ґрунту вручну	м3	195,53	
59	Очищення поверхонь стін від бруду та ґрунту	м2	140,4	
60	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	140,4	
61	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	140,4	
62	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	140,4	

63	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	140,4
64	Утеплення стін цоколю стеродуром 50мм з кріпленням дюбелем	м3	7,02
65	Улаштування гідроізоляції мембранної	м2	259,2
66	Зворотня засипка	м3	151
67	Ущільнення покриттів пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	151
68	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,4
69	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,48
70	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 8 см	м2	108
71	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	119
72	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	109,74
73	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	71,66
74	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	71,66
75	Установлення бордюрів тротуарних на бетонну основу	м	138,7
76	Улаштування лотків	м	4
77	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	шт	1
78	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 110 мм (глибиною 400 мм)	шт	1
79	Забивання отворів в стінах	шт	1
80	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2
81	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2
82	Корчування вручну в міських умовах кущів	шт	60
83	Зворотня засипка ґрунту вручну	м3	11,82
84	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	141,6
85	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	141,6
86	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	141,6
87	Улаштування плінтусів цементних	м	108
88	Навантаження сміття вручну	т	12,5417
89	Перевезення сміття до 30 км	т	12,5417

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати

вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.