

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт приміщень та місць загального користування в Спортивному клубі "Десантник" за адресою: проспект Леся Курбаса, 12 Г, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень та місць загального користування в Спортивному клубі "Десантник" за адресою: проспект Леся Курбаса, 12 Г, у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 4851413,00 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста тринадцять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень та місць загального користування в Спортивному клубі "Десантник" за адресою проспект Леся Курбаса, 12Г, у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
	Стіни			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	320,31	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	636,16	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	47,8	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,2664	

5	Розбирання обшивки стін з МДФ вагонки по дерев'яному каркасу	м2	158,99
6	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	5,95
7	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	221,9
Стеля			
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	187,75
9	Розбирання підвісних стель з вагонки	м2	2,69
10	(Демонтаж) багета висотою до 50 мм	м	37,81
Підлога			
11	Розбирання плінтусів	м	73,05
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	64,46
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	134,12
14	Розбирання цементної стяжки	м2	192,57
Прорізи			
15	Знімання дверних полотен	м2	62,95
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	38
Електромонтажні роботи			
17	Демонтаж світильників	шт	45
18	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	73
Сантехнічні роботи			
19	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	12
20	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	14
21	(Демонтаж) піддонів душових	к-т	4
22	Демонтаж змішувачів	шт	11
23	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	86
24	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	м	221,9
Розділ №2. Опоряджувальні роботи			
Підлоги			
25	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	192,57
26	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1155,42
27	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	192,57
28	Сітка армувальна Вр-1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	212,3
29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	192,57
30	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	192,57
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	192,57
Стелі			
32	Антисептування водними сумішами стель	м2	187,75
33	СТ99 Ceresit	л	28,2
34	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	187,75
35	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	187,75

36	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	94
37	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	187,75
Стіни			
38	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією 100мм у житлових і громадських будівлях	м2	33,54
39	Антисептування водними сумішами стін	м2	688,38
40	СТ99 Ceresit	л	55,1
41	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	583,94
42	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	19854
43	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	583,94
44	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	34,4
45	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	34,4
46	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	34,4
47	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	34,4
48	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,2
49	Обклеювання шпалерами	м2	47,8
Двері металеві			
50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,84
51	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	1,84
52	Анкер дверний	шт	12
53	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	1
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	55,66
55	Анкер рамний 10x152 мм	шт	253
56	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	15
57	Блоки дверні металопластикові	м2	55,66
58	Нащільник	м	160
Укоси			
59	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	33,22
60	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	1129
61	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	33,22
62	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	33,22
63	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	33,22

64	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	33,22
65	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,22
Розділ №3. Санетехнічні роботи			
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	235,9
67	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	235,9
68	Кран кульовий з американкою діам. 15 мм	шт	43
69	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	116
70	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	250
71	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	28
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36
73	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x2,8 мм	м	36
74	Фітинги із поліпропілену діам. 25 мм	шт	19
75	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	41
76	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	86
78	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	86
79	Фітинги для труб каналізаційних ПВХ діам. 50 мм	шт	114
Прилади			
80	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	16
81	Компакт з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	16
82	Шланг водяний 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	16
83	Труба гофрована для унітазу	м	16
84	Кран 15мм кутовий	шт	16
85	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	12
86	Умивальник	комплект	12
87	П'єдестал	шт	12
88	Змішувач для умивальника	комплект	12
89	Шланг водяний 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	24
90	Сифон для раковини 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл.	комплект	12
91	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	4
92	Установлення піддонів душових	к-т	4
93	Піддони душові акрилові з сифоном	шт	4
94	Установлення змішувачів з душем	шт	7
95	Змішувач для душу	шт	7
96	Установлення тримача для душу	шт	7
97	Тримач для душу	шт	7
98	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	12
99	Установлення дзеркал	шт	12
100	Дзеркало	шт	12
101	Установлення тримачів туалетного паперу	шт	14
102	Тримач туалетного паперу в комплекті з кріпленням	шт	14

103	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	м2	81,02	
104	Перегородки сантехнічні	м2	81,02	
Розділ №4. Електромонтажні роботи				
105	Короби пластикові 15*25 по стінах і стелях, довжина коробка до 2 м	м	430	
106	Короб пластиковий електричний 16х25	м.п.	438,6	
107	Коробка монтажна	шт	20	
108	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	491	
109	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	500,82	
110	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	м	545	
111	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	555,9	
112	Монтаж світильників LED	шт	69	
113	Світильники LED	шт	69	
114	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	48	
115	Розетка відкритої установки, двохполюсних 220В	шт	48	
116	Коробка монтажна	шт	48	
117	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	48	
118	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	31	
119	Вимикачі	шт	31	
120	Коробка монтажна	шт	31	
121	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	31	
122	Установлення вентиляторів каналного 150	шт	1	
123	Вентилятор каналний	шт	1	
Розділ №5. Сміття				
124	Навантаження сміття вручну	т	65,78	
125	Перевезення сміття до 30 км	т	65,78	
Розділ №6. Меблі та інвентар				
126	Стіл робочий 760х1400х700	шт	1	
127	Тумба мобільна 600х530х530	шт	1	
128	Шафа для документів 200х800х400	шт	1	
129	Шафа медична зі склом 200х800х400	шт	1	
130	Кушетка процедурна з регульованим підголовником КРП(Н) 1900х580х530	шт	1	
131	Ширма медична трисекційна 1770х1790 з тканиною	шт	1	
132	Установлення мийок	к-т	2	
133	Портомийка 1400х160хх600 з мийкою	шт	1	
134	Портомийка 1400х160хх600 з мийкою	шт	1	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.