

Обґрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик, допустимого рівня ціни закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами

Мета проведення закупівлі: (Послуги по заміні запчастин та вузлів МІТП) код ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення зумовлена потребою забезпечення ефективного використання теплової енергії, збільшення терміну експлуатації теплового обладнання. Забезпечення справної та надійної роботи вузла обліку. Обслуговування, профілактичний огляд та перевірку стану МІТП мають проводити кваліфіковані спеціалісти.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Предмет закупівлі: (Послуги по заміні запчастин та вузлів МІТП) код ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 500000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)
Орієнтовна вартість закупівлі сформована відповідно до цін на аналогічні послуги за попередній рік та технічного завдання, відповідно до потреби.

**Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
(Послуги по заміні запчастин та вузлів МІТП)**

код ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. ЗДО №85, просп. Корольова, 8-А				
1	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	3	
2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
3	Кран кульовий фланцевий Ду25/25 сталевий повнопрохідний 11с52п BREEZE	шт	3	
4	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
Розділ №2. ЗДО №139 вул. Гната Юри, 5-А				
5	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЕСів], маса до 5 кг	шт	1	
6	Багатофункціональне реле часу ETR-10 AC/DC 16A, ETI арт.2472200	шт	1	
7	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
Розділ №3. ЗДО № 284 вул Зодчих, 54-а				
8	(Демонтаж) Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
9	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
10	NV24A-RE 1000 H, хід штока 20 мм, 24 В AC/DC, 3-point, 150 с, без пружини та перехідник ZNV-203 на клапани LDM	шт	1	
11	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим	система	1	

	навантаженням до 0.2 Гкал/год Розділ №4. ЗДО № 560 Я.Колоса, 6-Г			
12	(Демонтаж) Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
13	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
14	NV24A-RE 1000 Н, хід штока 20 мм, 24 В AC/DC, 3-point, 150 с, без пружини та перехідник ZNV-203 на клапани LDM	шт	1	
1	2	3	4	5
15	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год Розділ №5. ЗДО №571, вул. Покотила, 5-Б	система	1	
16	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
17	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
18	TMW32/8 занурюємий насос для відкачування брудної води	шт	1	
19	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год Розділ №6. ЗДО №693 вул. Григоровича-Барського, 5-А	система	1	
20	(Демонтаж) Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	
21	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	
22	NVK24A-SZ-TPC Електроприводи з конденсаторним поверненням (Super Cap), Аналогове 0,5...10 В, 24 В AC/DC	шт	1	
23	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год Розділ №7. ЗДО №249 бульвар Ж. Верна, 3-А	система	1	
24	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
25	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
26	TMW32/8 занурюємий насос для відкачування брудної води Розділ №8. ЗДО №185 (Молодша корпус 1), вул. Серпова 20/6	шт	1	
27	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	1	
28	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
29	Кран кульовий фланцевий Ду80/80 сталевий повнопрохідний 11с52п BREEZE Розділ №8. ЗДО №185 (Головний корпус) , вул. Серпова, 20/6	шт	1	
30	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
31	(Демонтаж) Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	5	
32	(Демонтаж) Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
33	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
34	Щит автоматики та диспетчеризації ЩАД ТП в комплекті з контролером автоматики та диспетчеризації Enco control, AXIS Industries	шт	1	
35	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	1	
36	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	5	
37	Термоперетворювач DS18S20 1-WIRE, AXIS Industries	шт	5	
38	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на	шт	1	

	умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнітний привід]			
1	2	3	4	5
39	H432B Клапан латунний запірний 2-х ходовий PN16 ZH4532 Сталева крепіжна гайка LV230A-TPC Електроприводи без пружинного / без конденсаторного повернення, 3-point (триточкове) керування, живлення 230 В АС	шт	1	
40	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год Розділ №9. ЗЗСО №50 вул. М. Ушакова, 12-А	система	1	
41	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
42	(Демонтаж) Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	5	
43	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
44	Щит автоматики та диспетчеризації ЩАД ТП в комплекті з контролером автоматики та диспетчеризації Enco control, AXIS Industries	шт	1	
45	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	1	
46	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	5	
47	Термоперетворювач DS18S20 1-WIRE, AXIS Industries	шт	5	
48	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год Розділ №10. ЗЗСО №140 вул. Львівська, 47/8	система	1	
49	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
50	(Демонтаж) Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	5	
51	(Демонтаж) Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
52	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
53	Щит автоматики та диспетчеризації ЩАД ТП в комплекті з контролером автоматики та диспетчеризації Enco control, AXIS Industries	шт	1	
54	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	1	
55	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	5	
56	Термоперетворювач DS18S20 1-WIRE, AXIS Industries	шт	5	
57	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
58	H420B Клапан латунний запірний 2-х ходовий PN16 ZH4520 Сталева крепіжна гайка NVC24A-SZ-TPC Електроприводи без пружинного / без конденсаторного повернення Аналогове керування DC 0,5...10 В живлення 24 В АС/DC	шт	1	
59	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год Розділ №11. ЗДО № 761 "Інтел" вул. Кіпріянова 4-А	система	1	
60	(Демонтаж) Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
61	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	
62	NVC24A-SZ-TPC Електроприводи без пружинного / без конденсаторного повернення Аналогове керування DC 0, 5...10 В живлення 24 В АС/DC	шт	1	

1	2	3	4	5
63	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.6 Гкал/год	система	1	

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».