

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 819 Святошинського району міста Києва, вул. Симиренка, 29-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю продовження терміну експлуатації та забезпечення належного функціонування закладу дошкільної освіти.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 819 Святошинського району міста Києва, вул. Симиренка, 29-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 29 043 235,00 грн (Двадцять дев'ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять п'ять гривень 00 копійок). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 819 Святошинського району міста Києва, вул. Симиренка, 29-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Фасади-----			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	4800	
2	(Демонтаж) зовнішніх блоків кондиціонерів	агрегат	2	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відливів 247м, парапетів 536,47м)	м	783,47	

4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	508,28	
5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	508,28	
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	2122,06	
7	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-2122,06	
8	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	1082,9	
9	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-1082,9	
10	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	532,82	
11	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-532,82	
12	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	306,68	
13	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-306,68	
14	Теплоізоляція фасадів із волокнистих та зернистих матеріалів 20 мм на розчині	м3	-6,14	
15	Монтаж зовнішніх блоків кондиціонерів	агрегат	2	
	----Елементи фасадів (пілони, колони, стіни сходів)-----			
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Пілони	м2	177,04	
17	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-177,04	
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Пілони	м2	100,14	
19	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-100,14	
20	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Пілони	м2	54,29	
21	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-54,29	
22	Теплоізоляція фасадів із волокнистих та зернистих матеріалів 20 мм на розчині	м3	-1,086	
	-----Цоколь-----			
23	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	294,14	
24	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	294,14	

25	Утеплення фасадів плитами ПСБС товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	351,8	
26	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-351,8	
27	Утеплення фасадів плитами ПСБС товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	114,84	
28	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-114,84	
29	Утеплення фасадів плитами ПСБС товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	37,02	
30	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-37,02	
31	Теплоізоляція фасадів із волокнистих та зернистих матеріалів 20 мм на розчині	м3	-0,74	
32	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	23,5	
33	Заміна вентиляційних ґрат	шт	5	
	-----Укоси зовнішні -----			
34	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси	м2	547,18	
35	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-547,18	
36	Теплоізоляція укосів під відливами із волокнистих та зернистих матеріалів 20 мм на розчині	м3	1,722	
37	Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів під відливами по бетону та каменю	м2	86,1	
	Стелі			
38	Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	448,54	
39	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	448,54	
40	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	448,54	
	Покриття			
41	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	10,405	
42	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	15,6075	
43	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	104,05	
44	Армування основи дротяною сіткою	м2	594,65	
45	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	594,65	
46	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 10 см	м2	-594,65	
47	Ремонт бетонних східців	шт	98	
48	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	62	
	Демонтаж			

49	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
50	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
51	Демонтаж металевих дверних блоків	м2	20,93	
52	Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,2	
Вікна				
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,2	
54	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,5	
55	Установлення віконних зливів	м	295,34	
Двері металопластикові				
56	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,8	
57	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	25,13	
58	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	50,4	
Покрівля				
59	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	96,57	
60	Забивання вибоїв у цементних стяжках площею до 0,25 м2	місце	32	
61	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	92,57	
62	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	м	152,1	
Навіси прибудов (6 шт)				
63	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	10,83	
64	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	10,83	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	373,85	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	373,85	
67	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	367,2	
68	Установлення з листової сталі елементів лінійних	м	265,2	
69	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (демонтованих з частковою заміною)	м	123,6	
Навіси груп (10 шт)				
70	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,2	
71	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,2	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	75,9	

73	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	75,9	
74	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	80	
75	Установлення з листової сталі елементів лінійних Навіси входів у підвал (2 шт)	м	173	
76	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,28	
77	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,28	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,66	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,66	
80	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	45,2	
81	Установлення з листової сталі елементів лінійних Рампа харчоблоку з огорожею	м	69	
82	Улаштування бетонних фундаментів	м3	0,6	
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,5652	
84	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,5652	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,53	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Сходи металеві 2 шт	м2	15,53	
87	Виготовлення сходів прямолінійних	т	1,24	
88	Монтаж сходів прямолінійних	т	1,24	
89	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	42,78	
90	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-1 Огорожа та поручні	м2	42,78	
91	Виготовлення огорожі та поручнів	т	1,5	
92	Монтаж огорожі та поручнів	т	1,5	
93	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	54,64	
94	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-1 Навіси приямків (7 шт)	м2	54,64	
95	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,518	
96	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,518	
97	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,87	
98	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,87	
99	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	21	
100	Установлення з листової сталі елементів лінійних Елементи огорожі з волокнистоцементних гладких листів	м	42	

101	Демонтаж огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	34,276	
102	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	129,7	
103	Полівінілацетатне фарбування волокнистоцементних листів з рихтувань по підготовленій поверхні	м2	381,696	
104	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,34	
105	Установлення парпетів	м	536,47	
106	Розбирання монолітних бетонних клумб	м3	2,654	
107	Розбирання цегляних клумб	м3	2,654	
108	Розбирання монолітної бетонної рампи	м3	1,82	
109	(Демонтаж) бетонних поребриків	м	489,5	
110	Різання асфальту	м різну	145	
111	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	24,5	
112	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	44,1	
113	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	98	
114	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	98	
115	Перевезення ґрунту до 30 км	т	176,4	
Вимощення				
116	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	489,5	
117	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	489,5	
118	Армування основи дротяною сіткою	м2	489,5	
119	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 4 см	м2	489,5	
120	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	489,5	
Мощення				
121	Улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	196,37	
122	Армування основи дротяною сіткою	м2	196,37	
123	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	196,37	
-----Сміття-----				
124	Навантаження сміття вручну	т	89,0569	
125	Перевезення сміття до 30 км	т	89,0569	

Будова - Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти № 819 Святошинського району міста Києва, вул. Симиренка, 29-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість

1	2	3	4	5
		I. <u>Витрати труда</u>	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49576,53
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	113,97
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	109,1
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5975,1
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	55774,7
	Середній розряд робіт		розряд	4,2
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>	-	-
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	51,2423112
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	721,1001768
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	50,8098432
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,381466
14	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	5,7261492
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	26,51571744
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,833968052
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,384826
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	11,97300792

19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	40,7115456
20	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,97300792
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,4603192
22	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01344396
23	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01344396
24	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3708288
25	+КБМ202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,74056
26	+КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,235644
27	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	176,4
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	89,0569
29	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	44,1
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>			-	-
30	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	58,99236
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	288,583806
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	67,2394776
33	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	4,91556
34	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	14,04288
35	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,21924
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,2365488
37	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,02688792
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	722,942256
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,21924
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,986168
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	-3,596544
42	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	115,8055824
43	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1372,848374554
44	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	100,510747914
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	-425,2416972
46	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	15,0364368
47	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1869,11641422
48	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,166321
49	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	17,8634208
50	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	35,244
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			-	-
51	+С1550-18 варіант 3	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 74	кг	16718,4415
52	+С114-4-У варіант 13	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150 мм	м3	369,00555

53	+C111-2011-6 варіант 5	Суміш CERESIT CT-190	кг	63456,89
54	+C111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості різного перерізу	т	17,63
55	+C111-2014-2	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	1964,699884
56	+&C111-98-1 варіант 2	Дюбель зонт, з металевим сердечником та термоголовкою, 10/300 мм	шт	37689,0855
57	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	60,9287
58	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б	т	65,255
59	+&C111-829-13 варіант 1	Накривки парпетів з листової сталі з покриттям поліестер, до 780 мм	м	556,32
60	+&C123-139-1-6 варіант 1	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	25,13
61	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,728
62	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 (160 г/м2)	м2	6355,01
63	+C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементна	кг	33359,7
64	+&C188888-11-1	Профнастил ПК-45	м2	590,41
65	+C114-4-У варіант 20	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 50 мм	м3	57,93515
66	+&C114-63-865	Техноеласт ЕПП	м2	1083,6
67	+&C111-1784-3 варіант 7	Елементи покриття лінійні металеві з покриттям поліестер 400-700 мм	м	569,51
68	+C1555-321 варіант 1	Планка примикань до віконної рами	м	5078,597
69	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	515,07854
70	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	3,76915
71	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 48 тонована	кг	315,48968
72	+&C123-139-1-5 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	16,8
73	+C114-4-У варіант 14	Плити теплоізоляційні мінераловатні 20 мм	м3	26,416802
74	+C114-4-У варіант 7	Пінополістирол ПСБС-35 100 мм	м3	37,6426
75	+&C111-7361 варіант 1	Поребрики бетонні 1000x200x80	м	489,5
76	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M200-300	м3	92,5155
77	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24,9645

78	+&C111-829-12 варіант 1	Зливи віконні оцинковані з покриттям поліестер до 350 мм	м	306,27
79	+C111-1844 варіант 1	Кріпильні елементи зі смуги сталевोї 50*4	т	1,34
80	+&C1555-386-C варіант 1	Сітка армувальна Вр-1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 2,5 мм	м2	1408,565
81	+&C130-63811 варіант 1	Водостічна система ф130/100	м	128,54
82	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1090,054
83	+C111-37 варіант 1	Лист волокнистоцементний плоскі з гладкою поверхнею	м2	129,7
84	+&C123-139-1-5 варіант 1	Блоки віконні металопластикові двокамерні з енергозберігаючим склопакетом	м2	9,2
85	+&C114-63-865 варіант 1	Техноеласт ЕКП	м2	215,69
86	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	37,114
87	+&C111-98-1	Дюбель зонт, з металевим сердечником та термоголовкою, 10/120-260 мм	шт	2518,3
88	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка	м2	1403,915
89	+C1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84	балон	78
90	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	19,66545
91	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	32,597
92	+&C111-300-142 варіант 1	Саморіз по металу 4,8*19 кольоровий	шт	13684
93	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1189339
94	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,98316255
95	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2952,264
96	+&C111-284-3 варіант 2	Плитки керамічні фасадні	м2	23,735
97	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,3532938
98	+C114-4-У варіант 18	Пінополістирол ПСБС-35 20 мм	м3	4,971804
99	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,139459
100	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,145732
101	+&C111-1701-1 варіант 1	Мастика гермабутил	кг	86,74
102	+&C114-10-635-2-1 варіант 1	Дюбель кріплення 8*140	шт	2144
103	+&C130-6382 варіант 1	Кронштейни	шт	130
104	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	7,3425
105	+&C1550-222	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	152,96875
106	+C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,248

107	+&C111-1613-1-2 варіант 1	Герметик ПУ Церезіт СТ 84Express 850 мл	шт	18,341416
108	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,54115
109	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,05638308
110	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,059214
111	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,59705
112	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	2,94555
113	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,36
114	+C111-2011-6 варіант 6	CERESIT СТ-82 Суміш для кріплення і захисту плит з пінопласту	кг	430,5
115	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,7865
116	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,09698
117	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	9
118	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,746295
119	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,0773045
120	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	42,0138692
121	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,56075
122	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,137459
123	+&C111-10665	Просічно-витяжний лист 1*2,5м	шт	2
124	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	122,2
125	+&C111-19042 варіант 2	Анкер дверний	шт	144
126	+&C123-382-П варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 350 мм	м	4,59
127	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,612
128	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,2689092
129	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,51842
130	+&C1428-118731 варіант 1	Грати вентиляційні 300*300 металеві	шт	5
131	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	4,59196
132	+C111-2005-6 варіант 1	Стяжка Ceresit	кг	320
133	+&C111-1632-2 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	4,93
134	+&C111-19042 варіант 1	Анкер рамний 10x152 мм	шт	102
135	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	74,27052

136	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,013871415
137	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,6455
138	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,142716
139	+&C111-300-142 варіант 2	Саморіз	шт	520
140	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,02056358
141	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,01096
142	+&C111-18491	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1043
143	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,060665
144	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00422774
145	C111-1608	Дрантя	кг	25,542961
146	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00338844
147	+C123-340 варіант 1	Нащільник	м	12
148	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	4,51934
149	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00605996
150	+&C111-2001-6-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,28 мл	л	0,9
151	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0010441
152	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,062
153	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,297
154	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00196
155	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0012056
156	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0066742
157	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,082144
158	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0014613
159	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00062646
160	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0028222
161	+&C111-243-1	Хрестики для плитки	шт	169,67
162	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,051238
163	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00414
164	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00689934
165	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0004114
166	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00414
167	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000530199
168	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00016

169	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00028756
170	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0025
171	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00048
172	C111-1757	Рядно	м2	0,0336
173	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0002852
174	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000006
175	+C142-10-2	Вода	м3	0,0105
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
176	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1549,9959
177	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,5747
178	C1999-9009	Дрова	м3	7,0791

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».