

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Капітальний ремонт приміщень в Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району м. Києва, вул. Гната Юри, 10-Б (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю забезпечення покращення умов перебування дітей у закладі загальної середньої освіти.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень в Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району м. Києва, вул. Гната Юри, 10-Б (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Бюджет закупівлі становить: 998 058.00,00 грн (Дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч п'ятдесят вісім гривень 00 копійок). Очікувану вартість закупівлі визначено в межах бюджетних призначень, відповідно до: «Настанови з визначення вартості будівництва» на основі Дефектного акту.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень в Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району м. Києва, вул. Гната Юри, 10-Б

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кабінет № 301 (Фізика)			
	Стелі			
1	Грунтування стель за 1 раз	м2	70	
2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14	
3	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	70	
4	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	65,68	
5	Плити "Армстронг"	м2	68,964	
	Стіни			
6	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	80	

7	Улаштування коробів з гіпсокартонних листів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	м2	0,279
8	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	18
9	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	30,6
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80
11	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	2040
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	80
13	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16
14	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	80
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80
16	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16
17	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit ІN 53	л	24
18	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,4
19	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	0,308
20	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,808
21	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,808
22	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	1,71776
	Підлога		
23	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35,27
24	Монтаж декоративних "порожків"	м	3
25	Планки порогу	м	3,03
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	35,27
	Прорізи		
27	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7
28	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	9,45
29	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7
30	Вентрешітка 300х300 (пластикова)	шт	7
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	м2	3,3
32	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,089
33	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	56,1
34	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	33
35	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,3
36	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,66
37	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	3,3

38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3
39	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,66
40	Фарба інтер'ерна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	0,99
Електромонтажні роботи			
41	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8
42	Демонтаж світильників	шт	11
43	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22
44	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	25
45	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм, "ДКС"	м	27,5
46	Кліпса для кріплення Інше D 16 мм з ударним шурупом	шт	50
47	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	25
48	Кабель ВВГ 3х1.5мм	м	25,5
49	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50
50	Кабель комп'ютерний Expert Power FTP 8х0,5 мідь	м	25,5
51	Кабель ВВГ 3х2.5мм	м	25,5
52	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6
53	Розетка для інтернету	шт	1
54	Розетка	шт	5
55	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4
56	Вимикач	шт	4
57	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	11
58	Світильник LED 600х600 мм	шт	11
Розділ №2. Кабінет № 305 (Хімії)			
Стелі			
59	Ґрунтування стель за 1 раз	м2	72
60	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,4
61	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	72
62	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	68,4
63	Плити "Армстронг"	м2	71,82
Стіни			
64	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	83
65	Улаштування коробів з гіпсокартонних листів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	м2	0,288
66	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
67	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	17
68	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	83
69	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	2116,5

70	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	83
71	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,6
72	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	83
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	83
74	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,6
75	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	24,9
76	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,4
77	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	0,308
78	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,808
79	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,808
80	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	1,71776
Підлога			
81	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35,54
82	Монтаж декоративних "порожків"	м	1
83	Планки порогу	м	1,01
84	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	35,54
Прорізи			
85	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4
86	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4
87	Вентрешітка 300х300 (пластикова)	шт	4
88	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,725
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	м2	6,6
90	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,6
91	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	224,4
92	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22
93	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,6
94	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,32
95	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	6,6
96	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,6
97	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,32
98	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	0,99
Електромонтажні роботи			
99	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8
100	Демонтаж світильників	шт	10
101	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22

102	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	25
103	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм, "ДКС"	м	27,5
104	Кліпса для кріплення Інше D 16 мм з ударним шурупом	шт	50
105	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	25
106	Кабель ВВГ 3х1.5мм	м	25,5
107	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	50
108	Кабель комп'ютерний Expert Power FTP 8х0,5 мідь	м	25,5
109	Кабель ВВГ 3х2.5мм	м	25,5
110	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6
111	Розетка для інтернету	шт	1
112	Розетка	шт	5
113	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4
114	Вимикач	шт	4
115	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10
116	Світильник LED 600х600 мм	шт	10
Розділ №3. Кабінет № 302 (Природничих наук)			
Стелі			
117	Ґрунтування стель за 1 раз	м ²	70
118	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14
119	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	70
120	Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	65,32
121	Плити "Армстронг"	м ²	68,586
Стіни			
122	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ²	2
123	Улаштування коробів з гіпсокартонних листів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	м ²	0,288
124	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
125	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	17
126	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	114,41
127	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	1944,97
128	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	114,41
129	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,882
130	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	83,1
131	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	114,41
132	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,882

133	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	34,323
134	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2
135	Плитка для стін	м2	2,02
136	Ґрунтовка Ceresit СТ 17	л	0,4
137	Затирка для швів	кг	0,812
138	Клей для плитки	кг	13
139	Хрестики для укладки плитки	шт	8,48
140	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,4
141	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	0,308
142	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,808
143	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,808
144	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	1,71776
Підлога			
145	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	47,5
146	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	70
147	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	70
148	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777	кг	21
149	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	633,78
150	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	70
151	Клей для лінолеуму Ceresit K188E	кг	19,6
152	Лінолеум полівінілхлоридний напівкомерційний	м2	71,4
153	Монтаж декоративних "порожків"	м	2
154	Планки порогу	м	2,02
155	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	47,5
Прорізи			
156	Знімання дверних полотен	м2	3,78
157	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
158	Знімання наличників	м	15,3
159	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3
160	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2
161	Дюбель 10x120 розпірний рамний з гвинтом	шт	16
162	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	1,092
163	Герметик силіконовий Ceresit CS 16 Універсальний нейтральний прозорий 280 мл	л	0,18
164	Наличники	м	15,453
165	Блоки дверні ламіновані внутрішні	м2	5,67
166	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3
167	Вентрешітка 300x300 (пластикова)	шт	3
168	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	4,725
169	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	м2	6,6

170	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,6
171	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	224,4
172	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22
173	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,6
174	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,32
175	Шпаклівка Кнауф гіпсова Мульти-Фініш	кг	6,6
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,6
177	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,32
178	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	0,99
Електромонтажні роботи			
179	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8
180	Демонтаж світильників	шт	13
181	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	22
182	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	25
183	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм, "ДКС"	м	27,5
184	Кліпса для кріплення Інше D 16 мм з ударним шурупом	шт	50
185	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	25
186	Кабель ВВГ 3х1.5мм	м	25,5
187	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50
188	Кабель комп'ютерний Expert Power FTP 8х0,5 мідь	м	25,5
189	Кабель ВВГ 3х2.5мм	м	25,5
190	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6
191	Розетка для інтернету	шт	1
192	Розетка	шт	5
193	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4
194	Вимикач	шт	4
195	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	13
196	Світильник LED 600х600 мм	шт	13
Сантехнічні роботи			
197	Демонтаж змішувачів	шт	1
198	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
199	Установлення умивальників одиночних без підведення води	к-т	1
200	Тумба на ніжках з умивальником	комплект	1
201	Змішувачі для умивальників	комплект	1
202	Гнучкий шланг для підключення L 500 1/2"	шт	2
Розділ №4. Інші роботи			
203	Навантаження сміття вручну	т	0,893

204	Перевезення сміття до 30 км	т	0,893
-----	-----------------------------	---	-------

Будова - Капітальний ремонт приміщень в Середня загальноосвітня школа № 35 Святошинського району м. Києва, вул. Гната Юри, 10-Б

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда	-	-
- 1	- 1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1644,3
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	145,63
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,37
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	211,43
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2001,73
		Середній розряд робіт	розряд	3,6
		II. Будівельні машини і механізми	-	-
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,893
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	-	-
11	+КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,59
12	+КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,1104

13	+КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,752875
14	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,61464846
15	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,114816
16	варіант 1 +КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	18,87879123
17	+КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	26,8398612
18	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	42,07702473
19	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,50724
20	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,507288
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
21	+&C111-762-1	Плити "Армстронг"	м2	209,37
22	варіант 1 +&C111-1896-3-2	Штукатурка Ceresit цементная 25 кг	кг	6670,97
23	варіант 1 +&C12-3-1-B2	Блоки дверні ламіновані внутрішні	м2	5,67
24	варіант 1 +C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний напівкомерційний	м2	71,4
25	варіант 1 +&C111-348-16-1	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53	л	86,193
26	варіант 2 +&C105-1-1-10	Світильник LED 600x600 мм	шт	34
27	варіант 1 +&C1-3009	T-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	402,8
28	варіант 1 +C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	633,78
29	варіант 1 +&C1-3008	T-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м	м	201,4
30	варіант 1 +&C101-14-41	T-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	201,4
31	варіант 1 +C111-609	Клей для лінолеуму Ceresit K188E	кг	19,6
32	варіант 1 +&C111-15-101	Профіль пристінний	м	228,96
33	варіант 1 +C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	119,4931
34	варіант 2 +C130-652	Тумба на ніжках з умивальником	комплект	1

35	+&C111-50-ИНБ2 варіант 1	Шпаклівка Knauf гіпсова Мульти-Фініш	кг	277,2955
36	+&C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	117,564
37	+&C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777	кг	21
38	+&C1-1-1-3Д-1-99-81 варіант 2	Кабель ВВГ 3х2.5мм	м	76,5
39	+&C1-1-1-3Д-1-99-81 варіант 1	Кабель ВВГ 3х1.5мм	м	76,5
40	+&C126-1294-1 варіант 1	Вентрешітка 300х300 (пластикова)	шт	14
41	+&C170-1236-10 варіант 1	Розетка	шт	15
42	+&C170-1236-10 варіант 2	Вимикач	шт	12
43	+&C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0046683
44	+&C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	42,4
45	+&C1-1-1-3Д-1-99-81 варіант 3	Кабель комп'ютерний Expert Power FTP 8х0,5 мідь	м	76,5
46	+&C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	1
47	+&C111-287-B21 варіант 3	Плитка для стін	м2	2,02
48	+&C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	80,85
49	+&C123-357 варіант 1	Наличники	м	15,453
50	+&C1-3014-1-18 варіант 1	Тяга підвісу	шт	169,6
51	+&C1-2202-1-16 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	169,6
52	+&C1-1-4-Р варіант 1	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм, "ДКС"	м	82,5
53	+&C111-16741 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	кг	6,07728

54	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,69405
55	+&C1001-2-22-1 варіант 1	Кліпса для кріплення Інше D 16 мм з ударним шурупом	шт	150
56	+C111-1724 варіант 1	Планки порогу	м	6,06
57	+&C1-1-7-К варіант 1	Дюбелі 6x40мм	шт	639,9
58	+&C170-1236-10 варіант 3	Розетка для інтернету	шт	3
59	+&C1-5-40-101 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	1,092
60	+&C113-135-1 варіант 1	Гнучкий шланг для підключення L 500 1/2"	шт	2
61	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,007749
62	+&C1-15-108-9 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	3,9159
63	+&C1-1-9 варіант 1	Дюбель 10x120 розпірний рамний з гвинтом	шт	16
64	+&C111-1650-1-B17-1 варіант 1	Клей для плитки	кг	13
65	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,33
66	+&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit CS 16 Універсальний нейтральний прозорий 280 мл	л	0,18
67	+&C1-13-2-11 варіант 1	Дюбель з шурупом 60x3,5мм	шт	176,2819
68	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001875
69	+&C111-1633-1 варіант 2	Затирка для швів	кг	0,812
70	+C111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	0,89775
71	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,552
72	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00068
73	+&C1-3008 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	2,84715
74	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00136
75	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004725
76	+&C1-Б-40-В3 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 по металу з свердлом	шт	14,25285
77	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0015226
78	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,000388

79	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0306
80	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка Ceresit СТ 17	л	0,4
81	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-	м3	0,002
82	+&С111-18491-2 варіант 1	150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х35 мм 100 шт	шт	39,1847
83	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,35
84	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001074
85	+&С113-2088-В1 варіант 1	Хрестики для укладки плитки	шт	8,48
86	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000045
87	+С111-1608	Дрантя	кг	0,05859
88	+С142-10-2	Вода	м3	0,294117
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат		
89	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,1196
90	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1529

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».