

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі Поточний ремонт (улаштування дренажної системи) у закладі дошкільної освіти КТ № 669 "Журавлик" за адресою: вулиця Жмеринська, 26-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. Повторно

Предмет закупівлі: Поточний ремонт (улаштування дренажної системи) у закладі дошкільної освіти КТ № 669 "Журавлик" за адресою: вулиця Жмеринська, 26-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 206969,00 грн. (двісті шість тисяч дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
Інформація

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (улаштування дренажної системи) у закладі дошкільної освіти КТ № 669 "Журавлик" за адресою: вулиця Жмеринська, 26-А у Святошинському районі міста Києва

Умови виконання робіт к=1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	==ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	33,7	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,8	
3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	43	
4	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,9	

	= УЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ (траншея 0, 7х0,6м(н), L=20м)			
5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	14	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,4	
7	Укладання геотекстилю в один шар	м2	38	
8	Улаштування дренажного слоя з щебня (товщина щебеневого слоя 350мм, в т.ч. 200мм основа під дренажною трубою, 150мм -засипка дренажної труби; 0, 4м3 - об'єм дренажної труби)	м3	4,5	
9	Обгортання трубопроводу діаметром 160 мм геотекстилем	м	20	
10	Укладання труб дренажних діаметром 160 мм	м	20	
11	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м	-20	
12	Укладання геотекстилю в один шар	м2	14	
13	Зворотня засипка піском	м3	1,4	
	==УЛАШТУВАННЯ КРУГЛИХ КОЛОДЯЗІВ (2шт)			
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,1	
15	Улаштування щебеневої основи під каналізаційний колодязь	м3	2,1	
16	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах (з виконанням гідроізоляції)	м3	3,008	
1	2	3	4	5
	==ВЛАШТУВАННЯ ПРОХОДІВ ТРУБОПРОВОДУ			
17	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, (по факту: діаметром 225мм)	шт	4	
18	Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 225 мм $K=(200-100)/10=10$	шт	-4	
19	Установлення гільз з труб діаметром 200 мм	шт	4	
20	Забивання отворів в стінах	шт	4	

21	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (чорноземом)	м3	3	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3	
23	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (по факту шар землі 20см)	м2	20	
24	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м2	20	
25	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	20	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.