

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт кабінетів в Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м.Київ, Святошинський район, вул.Якуба Колоса , 6А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Поточний ремонт кабінетів в Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м.Київ, Святошинський район, вул.Якуба Колоса , 6А (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить: 4354390,00 грн. (Чотири мільйони триста п'ятдесят чотири тисячі триста дев'яносто гривень 00 копійок)** Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

### Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт кабінетів в Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м.Київ, Святошинський район, вул.Якуба Колоса , 6А

Умови виконання робіт в експлуатованій будівлі к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Коридор 2-гий поверх праве крило "Підлога"			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23.48	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10.91	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10.91	

4	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50мм	м2	10.91
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10.91
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50мм	м2	10.91
7	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10.91
8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах "Стеля"	м	23.48
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10.91
10	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	10.91
11	Укладання плит стельових в каркас стелі "Стіни"	м2	9.83
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	70.44
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	21.132
14	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	44.308
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5
16	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	70.44
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення №219 "Підлога"	м2	70.44
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21.85
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	34.36
21	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	34.36
22	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	34.36
23	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	34.36
24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах "Стеля"	м	21.85
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	34.36
26	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	34.36
27	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	34.36
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування "Стіни"	м2	34.36
29	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	55.2

30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	16.56
31	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	33.64
32	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5
33	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	55.2
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55.2
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4.82
37	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	4.82
38	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4.82
39	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4.82
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4.82
Приміщення №218			
"Підлога"			
41	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21.85
42	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	34.36
43	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	34.36
44	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	34.36
45	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	34.36
46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21.85
"Стеля"			
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	34.36
48	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	34.36
49	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	34.36
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34.36
"Стіни"			
51	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	55.2
52	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	16.56

53	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	33.64
54	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5
55	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5
56	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	55.2
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55.2
58	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2.9
59	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	2.9
60	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2.9
61	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2.9
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2.9
Приміщення №217 "Підлога"			
63	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13.6
64	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12.9
65	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	12.9
66	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	12.9
67	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	12.9
68	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13.6
"Стеля"			
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	12.9
70	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12.9
71	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12.9
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12.9
"Стіни"			
73	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36.78
74	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	11.034
75	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	20.746
76	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5

77	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5	
78	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	36.78	
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36.78	
80	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3.69	
81	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	3.69	
82	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3.69	
83	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3.69	
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3.69	
Приміщення №216				
"Підлога"				
85	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13.6	
86	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12.9	
87	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	12.9	
88	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	12.9	
89	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	12.9	
90	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13.6	
"Стеля"				
91	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	12.9	
92	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12.9	
93	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12.9	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12.9	
"Стіни"				
95	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36.78	
96	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	11.034	
97	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	20.746	
98	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5	
99	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	36.78	

101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36.78
102	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3.69
103	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	3.69
104	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3.69
105	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3.69
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3.69
Приміщення №113			
"Підлога"			
107	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12.82
108	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10.36
109	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	10.36
110	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	10.36
111	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	10.36
112	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12.82
"Стеля"			
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	10.36
114	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10.36
115	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10.36
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10.36
"Стіни"			
117	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	35.33
118	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10.599
119	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	19.731
120	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5
121	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-5
122	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	35.33
123	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35.33

124	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4.05
125	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	4.05
126	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4.05
127	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4.05
128	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4.05
Приміщення №222			
"Підлога"			
129	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17.42
130	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	18.96
131	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	18.96
132	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	18.96
133	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	18.96
134	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17.42
"Стеля"			
135	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	18.96
136	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	18.96
137	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18.96
138	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18.96
"Стіни"			
139	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	47.57
140	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10.35
141	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	19.22
142	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	18
143	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-18
144	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47.57
145	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47.57
146	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4.05
147	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	4.05

148	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4.05
149	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4.05
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  Приміщення №223 "Підлога"	м2	4.05
151	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17.4
152	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17.52
153	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	17.52
154	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	17.52
155	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	17.52
156	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах  "Стеля"	м	17.14
157	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	17.52
158	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17.52
159	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17.52
160	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  "Стіни"	м2	17.52
161	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	46.17
162	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	13.22
163	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	32.95
164	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8.4
165	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-8.4
166	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46.17
167	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46.17
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4.05
169	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	4.05
170	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4.05

171	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4.05
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4.05
Приміщення №224 "Підлога"			
173	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23.84
174	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	38.25
175	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	38.25
176	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	38.25
177	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	38.25
178	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	23.84
"Стеля"			
179	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	38.25
180	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	38.25
181	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	38.25
182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38.25
"Стіни"			
183	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	59.94
184	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	15.22
185	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	44.72
186	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	16.46
187	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-16.46
188	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	59.94
189	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59.94
190	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	5.41
191	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	5.41
192	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5.41
193	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5.41

194	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  Коридор другого поверху "Підлога"	м2	5.41	
195	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	51.79	
196	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	61.2	
197	Розбирання цементної стяжки	м2	61.2	
198	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	61.2	
199	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	61.2	
200	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах  "Стеля"	м	51.79	
201	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	61.2	
202	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	61.2	
203	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	61.2	
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  "Стіни"	м2	61.2	
205	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	78	
206	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	27.3	
207	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	50.8	
208	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	78	
209	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  "Прорізи"	м2	78	
210	Знімання наличників	м	142.8	
211	Знімання дверних полотен	м2	28.35	
212	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15	
213	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	15.12	
214	Установлення і кріплення наличників	м	112.2	
215	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	34.56	
216	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.34	
217	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1.89	

218	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7.04
219	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7.04
"Електричні роботи"			
220	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	37
221	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	90
222	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	58
223	Прокладання коробів пластикових	м	100
224	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	135
225	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	90
226	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	100
227	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	675
228	Установлення щитків	шт	1
229	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16
230	Монтаж світильників ЛЕД	шт	40
231	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	12
232	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	147
233	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	10
234	Установлення кондиціонерів (без вартості кондиціонерів)	фільтр	2
"Сантехнічні роботи"			
235	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	24
236	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	90
237	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	90
238	Установлення опалювальних радіаторів сталевих коридор першого поверху	кВт	45.6
239	Улаштування коробу з гіпсокартону по металевому каркасу	м2	11.4
240	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-11.4
241	Улаштування ґрат захисних на батареї	виріб	6
242	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	75
243	Грунтування поверхонь стін	м2	75
244	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	75
245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75
"Стеля"			
246	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	25.1

247	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	25.1
248	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	25.1
249	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування конференційна кімната "Підлога"	м2	25.1
250	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18.46
251	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16.7
252	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	м2	16.7
253	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	21.082
254	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	21.082
255	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах "Стеля"	м	27.69
256	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21.082
257	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	21.082
258	Безпіщане накриття поверхонь стель та балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	21.082
259	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування "Стіни"	м2	21.082
260	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34.71
261	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10.413
262	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по дереву всередині будівлі	м2	24.297
263	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	16.46
264	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-16.46
265	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51.17
266	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51.17
267	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	19.785
268	Встановлення перегородки з металопластику у кам'яних стінах	м2	19.785
269	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та балок від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	5.41
270	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	5.41

271	Безпіджане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5.41	
272	Безпіджане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5.41	
273	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5.41	
274	Навантаження сміття вручну	т	14.541	
275	Перевезення сміття до 30 км	т	14,541	

**Примітка:**

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.