

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт найпростішого укриття та споруд цивільного захисту № 4 у Закладі дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу №200 "Зірниця" за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт найпростішого укриття та споруд цивільного захисту № 4 у Закладі дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу №200 "Зірниця" за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 2228438,00 грн. (два мільйони двісті дванадцять вісім тисяч чотириста тридцять вісім гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття та споруд цивільного захисту № 4 у Закладі дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу №200 "Зірниця" за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А у Святошинському районі м. Києва (код ДК021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Умови виконання робіт КНУ, Вказівки щодо застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п.1 Виконання ремонтн о-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнені х від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
--------	-----------------------------	----------------	-----------	----------

1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загально-будівельні роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,26	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,5	
3	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	26,4	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,4	
5	Перевезення ґрунту до 30 км	т	42,24	
6	Нарізування швів у асфальті	м шва	460	
7	Улаштування гідроізоляційної плівки поліетиленової	м2	77,9	
8	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,36	
9	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,24	
10	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	4,7	
11	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	2,4	
	Розділ №2. Стеля приміщення 1			
12	Антисептування поверхні стель	м2	137,2	
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137,2	
	приміщення 2			
14	Розшивання, зароблення тріщин, рустів	м	98	
15	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі гіпсовим розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	137,2	
1	2	3	4	5
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	137,2	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137,2	
	Розділ №3. Стіни			
18	Антисептування поверхні стель	м2	155,65	
19	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	155,65	

20	Кладка стін з пінобетонних блоків	м3	1,25
21	Штукатурка стін гіпсовими розчинами до 30мм	м2	167,15
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	167,15
23	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	167,15
24	Виготовлення металевого каркасу та хвіртки	т	0,36
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркасу)	т	0,2952
26	Улаштування хвіртки металевих висотою 1,8 м	м2	1,8
27	Обшивання профлистом по існуючому каркасу	м2	16,4
28	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	1,7
29	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6
31	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	12,5
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,5
Розділ №4. Підлога			
33	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	87,9
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	87,9
35	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100 мм)	м2	87,9
36	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	137,2
37	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	86
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9
39	Розширення дверного прорізу	м3	0,632
Розділ №5. Прорізи			
40	Знімання дверних полотен	м2	2,4
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2

42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,9	
43	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перила)	т	0,05	
44	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм за 2 рази	м2	9,5	
45	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,2	
Розділ №6. Відкоси				
1	2	3	4	5
46	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	9,38	
47	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	30	
48	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,38	
49	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,38	
50	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,38	
Розділ №7. ХВП, ГВП, КАНАЛІЗАЦІЯ				
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36	
53	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	18	
54	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	27	
55	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
56	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
57	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
58	Установлення поливальних кранів та вентилів	шт	6	
59	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	4	

60	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	4	
61	Установлення приладових кранів	шт	7	
62	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
63	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
64	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	
65	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
69	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	
70	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
	Розділ №8. Опалення			
71	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	77	
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	77	
	Розділ №9. Вентиляція			
1	2	3	4	5
73	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	10	
74	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	10	
75	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	50	
76	Установлення ґрат	ґрати	20	
77	Установлення фільтрів карманних	м ²	1	
78	Установлення клапанів	клапан	2	
79	Установлення вентиляторів	шт	2	

80	Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції	вен.мер.	2
81	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	5
	Розділ №10. Електротехнічні роботи та освітлення		
82	Демонтаж світильників	шт	5
83	Демонтаж вимикачів	шт	3
84	Демонтаж схованої електропроводки	м	25
85	Установлення щитків	шт	1
86	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
87	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5
88	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	250
89	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	250
90	Монтаж світильника герметичного,бра,інше	шт	18
91	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12
92	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4
	Розділ №11. Інші роботи		
93	Навантаження сміття вручну	т	2,39812
94	Перевезення сміття до 30 км	т	2,39812

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.