

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вимощення у Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 127 Святошинського району м. Києва бульвар Миколи Руденка, 24-Б (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Поточний ремонт вимощення у Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 127 Святошинського району м. Києва бульвар Миколи Руденка, 24-Б (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 1507665,00 грн. (Один мільйон п'ятсот сім тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вимощення у Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 127 Святошинського району м. Києва бульвар Миколи Руденка, 24-Б

Умови виконання робіт в будівлі що експлуатується к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) вимощення з асфальтобетонної суміші	м2	102,9769	
2	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	35	
3	Розбирання бордюра	м	27	

4	Розбирання бетонного вимощення	м3	1,666
5	Розробка ґрунту вручну у відвал	м3	148,023
6	Розбирання вхідної групи бетонної	м3	0,79625
7	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,189
8	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огороження вхідної групи)	т	0,015
9	Очищення поверхонь стін від бруду та ґрунту	м2	80
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	16,66
11	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	96,66
12	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	96,66
13	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	96,66
14	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	96,66
15	Утеплення стін цоколю стеродуром 50мм з кріпленням дюбелем	м3	6,983
16	Просте штукатурення поверхонь зовнішніх стін цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (цоколю)	м2	43
17	Фарбування цоколю	м2	43
18	Улаштування гідроізоляції мембранної	м2	193,32
19	Зворотня засипка	м3	148,023
20	Ущільнення покриттів пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	148,023
21	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	13,04
22	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,04
23	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	130,4
24	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	130,4
25	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	130,4
26	Установлення бордюрів тротуарних на бетонну основу	м	79,5
27	Улаштування бетонної вхідної групи	м3	0,79625
28	Установлення готових пожежних драбин	т	0,189
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (огорожі та козирка вхідної групи)	т	0,098329
30	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,8
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,8
32	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,35
Розділ №1. Інші роботи			
33	Улаштування жолобів підвісних	м	9
34	Навішування водостічних труб	м	6
35	Навантаження сміття вручну	т	10,126
36	Перевезення сміття до 30 км	т	10,126

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.