

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі **Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 185 за адресою: вул. Серпова 20/6 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 185 за адресою: вул. Серпова 20/6 у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить: 1188905,00 грн. (Один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ять гривень 00 копійок)** Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

### Інформація

**про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на Поточний ремонт (заміна вікон) у Середній загальноосвітній школі № 185 за адресою: вул. Серпова 20/6 у Святошинському районі міста Києва**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виймання склопакетів з металопластикових рам	м2	13,5	Врахувати сміття в розмірі 30-45 кг за 1 м2
2	Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	17,646	
3	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	11,4	

4	Розбирання відливів з листової сталі	м	18,2	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	23,36	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
7	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	2,28	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,68	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	26,646	
10	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	18,2	
11	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	13,3	
12	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону (товщина 30мм)	м2	18,9	
13	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	18,9	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(загальна товщина 2 мм)	м2	18,9	
15	Грунтування укосів	м2	18,9	
16	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,9	
	Спортивний зал			
17	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	120	
18	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,8	
19	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	52,16	
1	2	3	4	5
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,16	
21	Установлення і кріплення наличників (нащільники)	м	76	
22	Установлення віконних зливів оцинкованих	м	17,8	
23	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону (товщина 30мм)	м2	33,2	
24	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	33,2	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(загальна товщина 2 мм)	м2	33,2	
26	Грунтування укосів	м2	33,2	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,2	
28	Навантаження сміття вручну	т	5,11	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	5,11	

**Технічні та інші вимоги:**

**Характеристики вікна / блоку віконного (у разі заміни вікна / блоку віконного):**

-Профіль не менше 5 камер з монтажною шириною від 72мм, склопакет двокамерний енергозберігаючий не менше 40мм з коефіцієнтом опору теплопередачі не нижче 0,9 м<sup>2</sup>К/Вт згідно ДБН для даної кліматичної зони, фурнітура поворотно-відкидна.